

工事位置図

工事位置

広域農道

至浦安 →

← 至小田股ダム

宮木
文

大熊

高岡

国実



200m

25000地図 国土地理院

217

133

△142.9

264

△216.4

△216.1

△271.6

200

数 量 総 括 表					
種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
【本体工】					
造成盛土工					
	造成盛土		m ³	30,000	
排水構造物工					
暗渠工	床掘	土砂	m ³	800	
	1号暗渠排水	有孔管 D600	m	60	高密度ポリエチレン管(ダブル)
	2号暗渠排水	有孔管 D700	m	12	高密度ポリエチレン管(ダブル)
	3号暗渠排水	有孔管 D800	m	220	高密度ポリエチレン管(ダブル)
	補助暗渠	有孔管 D150	m	250	高密度ポリエチレン管(ダブル)
	縦集水抗	木製井桁	m	19	2箇所
付属施設工					
沈砂池	掘削	土砂	m ³	80	
	埋戻		m ³	10	
	盛土		m ³	580	
	安定シート	ブルーシート	m ²	537	
	大型土のう		袋	96	
	コンクリートブロック張	1 : 2.0	m ²	132	
	天端コンクリート		m	19	
	基礎コンクリート		m	19	
	フトン籠	WM4	枚	2	

数 量 総 括 表					
種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
【工事用道路】					
道路土工					
	掘削工	片切 土砂	m ³	3,900	
	路体盛土工	良質土(CBR≧8程度)	m ³	720	
		普通土	m ³	2,700	
排水構造物工					
	管渠工 ポリエチレン管(シングル管)	φ300	m	8	
	側溝工 L型側溝	流 用	m	36	
	側溝工 自由勾配側溝(横断用)	FSC-B300-H400	m	4	インバートコンクリート 0.117m ³
	グレーチング 蓋	T-25、普通目、300用	枚	2	
	集水樹工 集水樹	B500×L500×H650	箇所	1	
舗装工					
	コンクリート舗装工 コンクリート舗装	t=10cm	m ²	1,020	
	コンクリート舗装工 路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	m ²	1,020	
	碎石舗装工 敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	m ²	1,040	
防護柵工					
	ガードレール	Gr-C-4E	m	178	
付帯工					
	洗車場	8.2×4.0	箇所	1	金網総重量 0.240t