

工事位置図

工事位置

広域農道

至蒲安

至小田股ダム

宮木

大熊

高岡

国実



217

200

200m

1:5000地図 国土地理院



工 事 数 量 総 括 表

種 別	細別・規格	単位	前回数量	今回数量	増減	備 考
【南側嵩上部】						
2段目						
敷地造成工						
造成工						
敷地造成		m3		940		仮置土使用
敷均し		m3		2,200		仮置土使用
排水構造物工						
作業土工						
床掘り	土砂	式		1		参考:80m3
基面整正		式		1		参考:190m2
埋戻し	土砂	式		1		参考:60m3
側溝工						
大型フリューム	B600×H600	m		21		
	B600×H600	m		108		製品支給
	B700×H700	m		6		
	B700×H700	m		88		製品支給
	B800×H800	m		59		製品支給
路側側溝	B400×H200	m		50		
縦排水路	B350×H350	m		19		
縦排水路小段部	B700×H700	m		7		
集水路		m		115		
防災小堤		m		119		
集水枿工						
集水枿	B600-L600-H600	箇所		2		
	B1000-L1000-H1000	箇所		4		
2号小段排水		m		95		
舗装工						
碎石舗装	RC-40 t=15cm	m2		1,110		

工 事 数 量 総 括 表

種 別	細別・規格	単位	前回数量	今回数量	増減	備 考
【旧沈砂池埋立部】						
1段目						
敷地造成工						
造成工						
敷地造成		m3		6,100		
排水構造物工						
作業土工						
床掘り	土砂	式		1		参考:70m3
基面整正		式		1		参考:190m2
埋戻し	土砂	式		1		参考:50m3
側溝工						
横断用U型側溝	500A	m		6		
フリューム	FS400	m		7		
	FS500	m		145		
	FS500	m		18		製品支給
大型フリューム	B600×H600	m		80		
	B800×H800	m		48		
	B800×H800	m		17		製品支給
集水樹工						
集水樹	B800-L800-H800	箇所		6		
	B1000-L1000-H1000	箇所		2		
舗装工						
碎石舗装	RC-40 t=15cm	m2		451		
仮設工						
敷鉄板撤去・設置		式		1		
敷鉄板運搬		式		1		
交通管理工						
交通誘導員	交通誘導員B	式		1	1	参考:24日×1人