

# 工事位置図

帽子取第2事業所

横断側溝施工位置



## 数 量 総 括 表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
造成盛土工					【帽子取第2事業所】
	造成盛土工		m3	80,000	
排水構造物工					【帽子取第2事業所】
作業土工	床掘	土砂	式	1	【参考】 8m3
暗渠工	補助暗渠	有孔管 D150	m	80	高密度ポリエチレン管(ダブル)
	縦集水抗	木製井桁	m	17	2箇所
付属施設工					【帽子取第2事業所】
作業土工	掘削	土砂	式	1	【参考】 170m3
	埋戻		式	1	【参考】 10m3
	基面整正		式	1	【参考】 10m3
沈砂池	安定シート	ブルーシート	m2	351	
	法面整形		m2	130	
	コンクリートブロック張	1:2.0	m2	132	
	天端コンクリート		m	19	
	基礎コンクリート		m	19	

## 数 量 総 括 表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
構造物撤去工					【町道】
構造物取壊し工	舗装版切断		m	12	
	舗装版破砕		m <sup>2</sup>	20	
	コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m <sup>3</sup>	1	既設側溝
運搬処理工	鉄スクラップ運搬		回	1	既設グレーチング
	鉄スクラップ処分		t	0.2	
	アスファルト殻運搬		m <sup>3</sup>	1	
	コンクリート殻運搬		m <sup>3</sup>	1	
	アスファルト殻処分		t	2	
	コンクリート殻処分		t	3	
排水構造物工					【町道】
作業土工	床掘		式	1	【参考】 7m <sup>3</sup>
	埋戻		式	1	【参考】 7m <sup>3</sup>
側溝工	横断用自由勾配側溝	B500×H500	m	6	
舗装工					【町道】
	不陸整正		m <sup>2</sup>	20	
	表層	アスファルト t=50mm	m <sup>2</sup>	20	
仮設工					
	排水ポンプ工		式	1	
	敷鉄板敷設工	設置撤去	式	1	【参考】 1710m <sup>2</sup>
	交通管理工		式	1	【参考】交通B 128人