

工事位置図

帽子取第2事業所



数 量 総 括 表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
造成盛土工					【帽子取第2事業所】
	造成盛土工		m3	33,200	
排水構造物工					【帽子取第2事業所】
作業土工	床掘	土砂	式	1	【参考】 40m3
	基面整生		式	1	【参考】 10m ²
	埋戻		式	1	【参考】 30m3
側溝工	縦排水路	B600×H600	m	25	
	縦排水路	B700×H700	m	17	
	縦排水路小段部	B600×H600	m	24	
	縦排水路小段部	B700×H700	m	19	
	大型フリューム	B600×H900(600)	m	10	
集水柵	集水柵	B800-L800-H800	箇所	4	
	集水柵	B1000-L1000-H1000	箇所	3	
	補助暗渠	有孔管 D150	m	29	高密度ポリエチレン管(ダブル)
小段排水	1号小段排水		m	124	
	2号小段排水		m	52	
法面工					
法面工	法面整形		m2	1,520	
植生工	植生シート		m2	1,520	
管理用道路					
	掘削		式	1	【参考】 430m3
仮設工					
	敷鉄板敷設工	設置撤去	式	1	【参考】 1,620m2
	交通管理工		式	1	【参考】交通B 54人