

工事数量計算表

工事名：小町事業所造成及び進入路設置工事（3工区）

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
整地土工						
	表土剥ぎ	表土剥ぎ	t=30cm	m3	419.0	
	路体盛土工	路体盛土		m3	15,288.5	
地下排水工						
	作業土工	床掘り	土砂	m3	828.0	
		埋戻し	土砂	m3	201.0	
	地下排水工	1号本暗渠	金属樹脂複合管 (D900)	m	150.0	無孔管
		補助暗渠	有孔管 (D150)	m	118.0	
		竖集水工	有孔管 (D300)	m	12.0	
		竖集水工継手	T字継手	個	2	
埋蔵文化財現地調査整備						
	作業土工	不陸整正・締固め		m2	600.0	
	場内整備	路盤材敷均し・締固め		m2	600.0	
仮設工						
	敷鉄板	敷鉄板	t22×W1524×L3048 W=802kg/枚	枚	400.0	賃料 2工区から引継ぎ：328枚 新規リース：72枚
		敷鉄板設置		m2	334.4	(1524×3048)m2/枚×72枚

一般計算書

種 別：表土剥ぎ
 ブロック：表土剥ぎ
 区 分：

細別／規格	算 式 / 図	数 量
表土剥ぎ	表土剥ぎ数量根拠図より (厚さt=30cm)35~38 $V = (55.1 + 91.7 + 737.4 + 512.5) \times 0.3$ $= 419.0 \text{ m}^3$	419.0 m ³