

数量総括表

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
造成盛土工					【帽子取第2事業所】
	造成盛土工		m3	27,000	
	造成盛土工	バックホウ賃料	日	300	
	造成盛土工	バックホウ運転	日	110	
	不整地運搬		m3	480	
	場内整地		m3	5,000	
法面工					
法面工	法面整形		m2	480	
植生工	植生シート		m2	480	
排水構造物工					
作業土工	床掘	土砂	式	1	【参考】 36m3
	基面整生		式	1	【参考】 10m ²
	埋戻		式	1	【参考】 24m3
側溝工	縦排水路	B600×H600	m	20	
	縦排水路	B700×H700	m	5	
	縦排水路小段部	B600×H600	m	13	
	縦排水路小段部	B700×H700	m	7	
集水柵	集水柵	B1000-L1000-H1000	箇所	5	
	補助暗渠	有孔管 D150	m	10	高密度ポリエチレン管(ダブル)
縦集水抗	木製井桁		m	2	
小段排水	1号小段排水		m	66	
	2号小段排水		m	52	
仮設工					
	敷鉄板敷設工	設置撤去	式	1	【参考】 1,062m ²
	交通管理工		式	1	【参考】 交通B 110人