数 量 計 算 書【起工】

工 事 名	小町事業所造成工事（6工区）				
工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単 位	数量	契約数量	摘　　要
造成盛土工					
造成盛土工					
整地	残土受入れ地での処理	㎥	43,980	44,000	
仮設工					
工事用道路工					
敷鉄板		式	1	1	
敷鉄板賃料	t22×W1524×L3048 802kg/枚 3/20～6/20 92日間	枚	107.0	107	賃料 5工区から引継ぎ
敷鉄板賃料	t22×W1524×L6096 1604kg/枚 3/20～6/20 92日間	枚	60.0	60	賃料 5工区から引継ぎ
防塵対策工					
散水		式	1	1	
散水作業工	散水延長500m、給水距離2.1km 週2回×4週×3ヶ月	回	24.0	24	
交通管理工					
交通誘導警備員		式	1	1	
交通誘導警備員B	5日×4週×3ヶ月	人	60	60	

数量集計表【起工】

種　別：造成盛土工
規　格：

細　別	規　格	単位	造成盛土工				合　計	摘　要
B路線		m3	43,980.0				43,980.0	
合計							43,980.0	

土 工 数 量 計 算 書【起工】

B路線

測 点		盛土(B)				盛土(B)			
番 号	距 離	断 面 積	平均断面積	立 方 米	摘 要	断 面 積	平均断面積	立 方 米	摘 要
BNO.0									
BNO.1	0.0	0.0	0.00	0.0					
BNO.2	20.0	298.0	149.00	2,980.0	BNO.1と3の平均値				
BNO.3	20.0	595.0	446.50	8,930.0					
BNO.4	20.0	476.0	535.50	10,710.0	BNO.3と5の平均値				
BNO.5	20.0	357.0	416.50	8,330.0					
BNO.6	20.0	326.0	341.50	6,830.0	BNO.5と7の平均値				
BNO.7	20.0	294.0	310.00	6,200.0					
	120.0			43,980				0.0	