



工事位置図

帽子取第2事業所

広域農道

至小田股登山

至蒲安

3500地形図 国土地理院



宮木

大熊

高岡

国実

217

133

△142.9

264

△216.4

△216.1

△271.6

200m

数 量		総 括		表	
種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
【本体工】					
造成盛土工	残土受入地整地		m ³	40,000	
	バックホウ運転		式	1	
	盛土		m ³	1,730	
法面工	法面整形		m ²	1,970	
排水構造物工					
作業土工	床 掘	土砂	m ³	7	
	埋 戻		m ³	5	
側溝工	大型フリーフォーム 減勢部	B600×H900 (600)	m	41	
	縦排水路	B600×H600	m	7	
		B700×H700	m	18	
	縦排水路小段部	B600×H600	m	3	
		B700×H700	m	16	
集水柵工	集水柵	B1000-L1000-H1000	箇所	1	
暗渠工	縦集水抗	木製井桁	m	2	
【沈砂池管理道】					
土工					
	掘削	土砂	m ³	433	
	盛土		m ³	121	
舗装工	砂利舗装	再生クラッシュラン RC-40 t=10cm	m ²	290	
雑工	土砂掘削	小規模	m ³	100	
【仮設工】					
敷鉄板敷設工			式	1	
交通管理工	交通誘導員		式	1	