

令和6年5月10日

入札参加予定者 様

公益財団法人鳥取県建設技術センター 代表理事 河田 英明

小町事業所造成工事（7工区）の質問回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工 事 名	小町事業所造成工事（7工区）
入札予定日	令和6年5月16日
提出年月日	令和6年5月1日
質問事項	回 答
<ul style="list-style-type: none">3号本暗渠、5号本暗渠について施工単価表にある金属樹脂複合管が見積（1本：4m）とありますが、商社に確認すると1本：5mの物しか無い上にメーカーが生産中止と聞いています。材料の詳細を開示願います。場内作業について場内での土砂、碎石、製品等の不整地運搬車等での小運搬が必要となる場合は変更協議可能ですか。水替工について作業時排水となっていますが、現場の状況等により常時排水に変更協議可能ですか。また、ポンプ運転日数についても、変更協議可能ですか。	<ul style="list-style-type: none">見積で回答のあった製品は以下のとおりです。<ul style="list-style-type: none">○製品名：高密度ポリエチレン製高外耐圧突付管ダブルプレス管（定尺4m）○メーカー：クリモトポリマー（株）なお、上記製品を指定するものではありません。協議は可能です。現場条件が異なる場合は、別途監督員と協議の上、設計変更の対象とします。協議は可能ですが水替工は任意仮設であり、原則作業場排水となります。<ul style="list-style-type: none">ただし、地すべり等で湧水があり、水を溜めることによって法面の崩壊を招く等特殊な場合は別途監督員と協議の上、設計変更の対象とします。協議は可能ですが水替工は任意仮設であり、原則ポンプ運転日数は標準作業日数から算定した日数を上限として計上することとします。 <p>※作業時排水とは</p>

	<p>作業前（1～3時間）から排水し始めて、作業終了後には排水を中止する方法をいう。</p> <p>なお、作業時排水には、コンクリート打設前後の型枠組立・養生などのための一時的に昼夜排水するものも含む。</p>
--	---

令和6年5月10日

入札参加予定者 様

公益財団法人鳥取県建設技術センター 代表理事 河田 英明

小町事業所造成工事（7工区）の質問回答書について（通知）

このことについて、入札閲覧設計書に関する質問回答等取扱要領に基づき、下記のとおり通知します。

記

入札閲覧設計書に関する質問回答書	
工 事 名	小町事業所造成工事（7工区）
入札予定日	令和6年5月16日
提出年月日	令和6年5月2日
質問事項	回 答
① 3号本暗渠・5号本暗渠・補助暗渠のフィルター材 フィルター材（各種）にある、良質土 現場搬入土はどのように積算を行ったらいでしょうか。	①②現場搬入土（現場搬入破碎岩）は流用土であり、積算上はm3 当り0円で計上しています。
② かごマット工 割栗石（150mm内外）現場搬入破碎岩使用というものはどのように積算したらよいでしょうか。	
③ 地下排水工の特殊継手は材料費しか記入がありませんが、施行費はないのでしょうか？	③3・5号本暗渠の施工歩掛で採用した高密度ポリエチレン管機械布設歩掛には継手接合に要する手間等が含まれています。