

数量計算書

(起 工)

工事名：小原事業所造成工事（その6）

工事箇所：日野郡 日南町 霞

【造成工】数量集計表


工種	種別	細別	規格	単位	契約数量	摘要
造成工						
	路体盛土工					
		路体盛土		m3	26.000	
	法面整形工					
		盛土法面整形		m2	1.004.6	
	植生工					
		植生マット工		m2	1.733.7	
排水構造物工						
	地下排水工					
		縦集水抗		m	17.0	

法面整形工数量計算書


法面整形工

区分	平面積 (m ²)	斜比 (-)	法面積 (m ²)	備考	施工数量
1段目	299.6	1.1180	335.0	盛土法面勾配 N=1:2.0	
2段目	666.2	1.1180	744.8	斜比=1.1180	
3段目	1,276.5	1.1180	1,427.1		
4段目	1,647.4	1.1180	1,841.8		
5段目	2,014.6	1.1180	2,252.3		
6段目	2,501.1	1.1180	2,796.2		1004.6
合計			9,397.2		≒ 1000

縦断面図




平面図




斜比

盛土法面勾配: 1:2.0




植生工数量計算書

区分	平面積 (m ²)	斜比 (-)	法面積 (m ²)	備考	施工数量 (m ²)
1段目	259.2	1.1180	289.8	盛土法面勾配 N=1:2.0	
2段目	616.5	1.1180	689.2	斜比=1.1180	
3段目	644.9	1.1180	721.0		
4段目	1,542.8	1.1180	1,724.9		
5段目	1,893.3	1.1180	2,116.7		1457.7
6段目	2,337.7	1.1180	2,613.5		276
合計			4,730		1733.7 ≒ 1730




平面図



斜比

盛土法面勾配: 1:2.0



排水構造物工延長調書

名称	左側			右側			備考
	起点	終点	延長	起点	終点	延長	
縦集水坑	ANO. 2+8.8		4.0	ANO. 7+1.8		4.0	
	ANO. 3+19.3			ANO. 8+6.7		1.0	
	ANO. 5+10.0						
	ANO. 5+13.0		4.0				
	ANO. 8+10.0		4.0				
小計			12.0			5.0	

小計 12.0 m 5.0 m

合計 17.0 m

名称	左側			右側			備考
	起点	終点	延長	起点	終点	延長	
縦集水坑 コンクリート蓋	ANO. 2+8.8			ANO. 7+1.8			
	ANO. 3+19.3			ANO. 8+6.7			
	ANO. 5+10.0						
	ANO. 5+13.0						
	ANO. 8+10.0						
小計			0			0	

小計 0 枚 0 枚

合計 0 枚

