

# 工 事 設 計 書

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| 施 工 年 度          | 令和 08 年度                                     |
| 事 業 区 分          |                                              |
| 路 線 名<br>河 川 名 等 |                                              |
| 工 事 名            | 帽子取第2事業所造成工事（R8）                             |
| 施 工 位 置          | 東伯郡琴浦町八橋                                     |
| 設 計 金 額          |                                              |
| 工 事 概 要          | 帽子取第2事業所<br>造成盛土工 V=40000立法メートル<br>排水構造物工 一式 |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                               |                                                                                                               |       |  |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|-------|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名 | 23 中部総合事務所県土整備局<br>設計書 当初 08-*****-80101-10<br>0<br><br>1 実施単価<br>25 琴浦町 (旧東伯町)<br>00-08.03.10(0)<br><br>1 公共 |       |  |       |       |
|                                                                               | 当 世 代                                                                                                         | 前 世 代 |  | 当 世 代 | 前 世 代 |
| 工種<br>現場環境改善費<br>施工地域<br>契約保証区分<br>豪雪割増<br>工期算定区分<br>週休二日補正係数                 | 09 公園<br>01 率計上する (地方部)<br>19 補正なし<br>01 金銭保証 (0. 0 4%)<br>01 豪雪割増あり<br>01 算出する<br>13 完全週休 2 日                |       |  |       |       |
|                                                                               |                                                                                                               |       |  |       |       |

# 本工事費 内訳書

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数      | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                           |
|-----------------------------------------------|--------|---|-----|-----|-----|-------------------------------|
| 本工事費                                          |        |   |     |     |     | X1000                         |
| 道路改良                                          |        |   |     |     |     | Y1E01 (レ`ル1)                  |
| 道路土工                                          |        |   | 一式  |     |     | Y1E0101 (レ`ル2)                |
| 路体盛土工                                         |        |   | 一式  |     |     | Y1E010103 (レ`ル3)              |
| 路体(築堤)盛土                                      |        |   | 一式  |     |     | Y1E01010301 (レ`ル4)            |
| 残土処分地受入れ地整地                                   |        |   | m3  |     |     | V0001 00                      |
|                                               | 40,000 |   | m 3 |     |     | 単第0 -0001 表 080310            |
| バックホウ運転                                       |        |   |     |     |     | V0002 00                      |
|                                               | 1      |   | 一式  |     |     | 単第0 -0002 表 080310            |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満 障害無し |        |   |     |     |     | SPK25040004 00<br>A=3,B=1,C=1 |
|                                               | 9,100  |   | m3  |     |     | 単第0 -0003 表 080310            |
| 法面整形工                                         |        |   | 一式  |     |     | Y1E010107 (レ`ル3)              |

# 本工事費 内訳書

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                                  | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                   |
|-----------------------------------------------|-------|---|-----|-----|-----|---------------------------------------|
| 法面整形(盛土部)                                     |       |   |     |     |     | Y1E01010702 (1^ 14)                   |
|                                               |       |   | m2  |     |     |                                       |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め有り 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |       |   |     |     |     | SPK25040025 00<br>A=1,B=1,C=2,D=2,E=1 |
|                                               | 1,930 |   | m2  |     |     | 単第0 -0004 表 080310                    |
| 法面工                                           |       |   |     |     |     | Y1E0104 (1^ 12)                       |
|                                               |       |   | 一式  |     |     |                                       |
| 植生工                                           |       |   |     |     |     | Y1E010401 (1^ 13)                     |
|                                               |       |   | 一式  |     |     |                                       |
| 植生シート                                         |       |   |     |     |     | Y1E01040105 (1^ 14)                   |
|                                               |       |   | m2  |     |     |                                       |
| 植生シート工<br>肥料袋無_標準品<br>[規]1,000m2以上            |       |   |     |     |     | SS000279 00<br>A=1,B=1,C=1            |
|                                               | 2,700 |   | m2  |     |     | 単第0 -0005 表 080310                    |
| 排水構造物工                                        |       |   |     |     |     | Y1E0109 (1^ 12)                       |
|                                               |       |   | 一式  |     |     |                                       |
| 作業土工                                          |       |   |     |     |     | Y1E010901 (1^ 13)                     |
|                                               |       |   | 一式  |     |     |                                       |
| 床掘り                                           |       |   |     |     |     | Y1E01090102 (1^ 14)                   |
|                                               |       |   | m3  |     |     |                                       |

# 本工事費 内訳書

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                     | 数  | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                                                          | 考      |
|----------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------------|--------|
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)              |    |   |   |   |   |   |   |   | SPK25040015 00<br>A=1,B=5,E=1                              |        |
|                                  | 18 |   | m | 3 |   |   |   |   | 単第0 -0006 表                                                | 080310 |
| 埋戻し                              |    |   |   |   |   |   |   |   | Y1E01090103 (レベル4)                                         |        |
|                                  |    |   |   | m | 3 |   |   |   |                                                            |        |
| 埋戻し<br>土砂<br>上記以外(小規模)           |    |   |   |   |   |   |   |   | SPK25040020 00<br>A=5,B=1,D=1                              |        |
|                                  | 14 |   | m | 3 |   |   |   |   | 単第0 -0007 表                                                | 080310 |
| 側溝工                              |    |   |   |   |   |   |   |   | Y1E010903 (レベル3)                                           |        |
|                                  |    |   |   | 一 | 式 |   |   |   |                                                            |        |
| コルゲートフリューム                       |    |   |   |   |   |   |   |   | Y1E01090302 (レベル4)                                         |        |
|                                  |    |   |   |   | m |   |   |   |                                                            |        |
| フリュームB300<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本 |    |   |   |   |   |   |   |   | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=31,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.48 |        |
|                                  | 23 |   | m |   |   |   |   |   | 単第0 -0008 表                                                | 080310 |
| フリュームB500<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本 |    |   |   |   |   |   |   |   | SDT00013 00<br>A=1,B=5,D=32,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0.76 |        |
|                                  | 23 |   | m |   |   |   |   |   | 単第0 -0009 表                                                | 080310 |
| 大型フリューム減勢部<br>B800×H1100         |    |   |   |   |   |   |   |   | V0034 00                                                   |        |
|                                  | 46 |   | m |   |   |   |   |   | 単第0 -0010 表                                                | 080310 |
| 縦排水工                             |    |   |   |   |   |   |   |   | Y4999 (レベル4)                                               |        |
|                                  |    |   |   |   |   |   |   |   |                                                            |        |

# 本工事費 内訳書

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                    |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|
| 縦排水路B500<br>B500×H500                                       |     |     |     |     | V0035 00                               |
|                                                             | 18  | m   |     |     | 単第0 -0014 表 080310                     |
| 縦排水路B600 植生土のう補修<br>B600×H600                               |     |     |     |     | V0036 00                               |
| 縦排水路の片側補修                                                   | 25  | m   |     |     | 単第0 -0017 表 080310                     |
| 縦排水路B700 植生土のう補修<br>B700×H700                               |     |     |     |     | V0037 00                               |
| 縦排水路の片側補修                                                   | 32  | m   |     |     | 単第0 -0018 表 080310                     |
| 縦排水路小段部B500<br>B500×H500                                    |     |     |     |     | V0038 00                               |
|                                                             | 20  | m   |     |     | 単第0 -0019 表 080310                     |
| 縦排水路小段部B600<br>B600×H600                                    |     |     |     |     | V0039 00                               |
| Co打設のみ                                                      | 23  | m   |     |     | 単第0 -0022 表 080310                     |
| 縦排水路小段部B700<br>B700×H700                                    |     |     |     |     | V0040 00                               |
| Co打設のみ                                                      | 20  | m   |     |     | 単第0 -0023 表 080310                     |
| 集水桝・マンホール工                                                  |     |     |     |     | Y1E010905 (レベル3)                       |
|                                                             |     | 一式  |     |     |                                        |
| 現場打ち集水桝                                                     |     |     |     |     | Y1E01090502 (レベル4)                     |
|                                                             |     | 箇所  |     |     |                                        |
| 現場打ち集水桝B700-L700-H700<br>18-8-25(20)BB<br>0.43m3を超え0.46m3以下 |     |     |     |     | SPK25040104 00<br>A=1,C=12,D=2,E=1,F=1 |
|                                                             | 4   | 箇所  |     |     | 単第0 -0024 表 080310                     |

# 本工事費 内訳書

頁0-0007

| 蓋    | 費目・工種・施工名称など                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
|      |                                         |     |     |     |     | Y1E01090508 (16" 14) |
|      |                                         |     | 枚   |     |     |                      |
|      | 縞鋼板蓋 縦排水路小段部B500<br>B500×H500<br>L=6.7m |     |     |     |     | V0041 00             |
|      |                                         | 3   | 箇所  |     |     | 単第0 -0025 表 080310   |
|      | 縞鋼板蓋 縦排水路小段部B600<br>B600×H600<br>L=6.7m |     |     |     |     | V0043 00             |
|      |                                         | 3   | 箇所  |     |     | 単第0 -0028 表 080310   |
|      | 縞鋼板蓋 縦排水路小段部B600<br>B600×H600<br>L=3.0m |     |     |     |     | V0044 00             |
|      |                                         | 1   | 箇所  |     |     | 単第0 -0031 表 080310   |
|      | 縞鋼板蓋 縦排水路小段部B700<br>B700×H700<br>L=6.7m |     |     |     |     | V0045 00             |
|      |                                         | 3   | 箇所  |     |     | 単第0 -0032 表 080310   |
|      | 集水桝用縞鋼板B700<br>GC-1-B700-L700用          |     |     |     |     | V0047 00             |
|      |                                         | 4   | 枚   |     |     | 単第0 -0035 表 080310   |
| 排水工  |                                         |     |     |     |     | Y1E010908 (16" 13)   |
|      |                                         |     | 一式  |     |     |                      |
| 小段排水 |                                         |     |     |     |     | Y1E01090801 (16" 14) |
|      |                                         |     | m   |     |     |                      |
|      | 縦集水抗<br>木製井桁                            |     |     |     |     | V0049 00             |
|      |                                         | 12  | m   |     |     | 単第0 -0037 表 080310   |

# 本工事費 内訳書

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など |                                            | 数   | 量  | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備                 | 考       |
|--------------|--------------------------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|-------------------|---------|
|              | 1号小段排水                                     |     |    |   |   |   |   |   |   | V0050             | 00      |
|              |                                            | 127 | m  |   |   |   |   |   |   | 単第0 -0041 表       | 080310  |
| 仮設工          |                                            |     |    |   |   |   |   |   |   | Y1E0115           | (ㄌゑ)ㄌ2) |
|              |                                            |     | 一式 |   |   |   |   |   |   |                   |         |
| 工事用道路工       |                                            |     |    |   |   |   |   |   |   | Y1E011501         | (ㄌゑ)ㄌ3) |
|              |                                            |     | 一式 |   |   |   |   |   |   |                   |         |
| 敷鉄板          |                                            |     |    |   |   |   |   |   |   | Y1E01150104       | (ㄌゑ)ㄌ4) |
|              |                                            |     | m2 |   |   |   |   |   |   |                   |         |
|              | 敷鉄板賃料<br>22×1524×6096,1604kg/枚<br>賃貸期間335日 |     |    |   |   |   |   |   |   | S1050029          | 00      |
|              |                                            | 88  | 枚  |   |   |   |   |   |   | A=4,B=1,C=335,D=2 |         |
| 交通管理工        |                                            |     |    |   |   |   |   |   |   | 単第0 -0043 表       | 080310  |
|              |                                            |     | 一式 |   |   |   |   |   |   | Y1E011521         | (ㄌゑ)ㄌ3) |
| 交通誘導警備員      |                                            |     |    |   |   |   |   |   |   | Y1E01152101       | (ㄌゑ)ㄌ4) |
|              |                                            |     | 人  |   |   |   |   |   |   |                   |         |
|              | 交通誘導警備員B                                   |     |    |   |   |   |   |   |   | R0369             | 00      |
|              |                                            | 110 | 人  |   |   |   |   |   |   |                   | 080310  |
| 道路修繕         |                                            |     |    |   |   |   |   |   |   | Y1G02             | (ㄌゑ)ㄌ1) |
|              |                                            |     | 一式 |   |   |   |   |   |   |                   | 1       |



# 本工事費 内訳書

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                  |               | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                       |
|-----------------------------------------------|---------------|-----|---|-----|-----|-----|-------------------------------------------|
| 舗装工                                           | 帽子取第2事業所出入口付近 |     |   |     |     |     | Y1G0204 (レ`ル2)                            |
|                                               |               |     |   | 一式  |     |     |                                           |
| 舗装打換え工                                        |               |     |   |     |     |     | Y1G020402 (レ`ル3)                          |
|                                               |               |     |   | 一式  |     |     |                                           |
| 舗装版切断                                         |               |     |   |     |     |     | Y1G02040201 (レ`ル4)                        |
|                                               |               |     |   | m   |     |     |                                           |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下        |               |     |   |     |     |     | SPK25040307 00<br>A=1,B=1,E=1             |
|                                               |               | 19  |   | m   |     |     | 単第0 -0044 表 080310                        |
| 舗装版破碎                                         |               |     |   |     |     |     | Y1G02040202 (レ`ル4)                        |
|                                               |               |     |   | m2  |     |     |                                           |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下        |               |     |   |     |     |     | SPK25040306 00<br>A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1 |
|                                               |               | 23  |   | m2  |     |     | 単第0 -0045 表 080310                        |
| 殻運搬                                           |               |     |   |     |     |     | Y1G02040205 (レ`ル4)                        |
|                                               |               |     |   | m3  |     |     |                                           |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間無し 運搬距離19.5km以下(13.5km超) |               |     |   |     |     |     | SPK25040155 00<br>A=3,B=2,C=1,D=58,E=1    |
|                                               |               | 2.3 |   | m3  |     |     | 単第0 -0046 表 080310                        |
| 殻処分                                           |               |     |   |     |     |     | Y1G02040206 (レ`ル4)                        |
|                                               |               |     |   | m3  |     |     |                                           |

# 本工事費 内訳書

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                                | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                                                                  |
|---------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|
| アスファルト処分費<br>有限会社きのえ                        |     |    |     |     |     | W0001                                                                |
| 県単価（3月）P181                                 | 5.4 | t  |     |     |     | 9                                                                    |
| 上層路盤                                        |     |    |     |     |     | Y1G02040208 (16` 14)                                                 |
|                                             |     | m2 |     |     |     |                                                                      |
| 不陸整正<br>補足材料有り M-40<br>補足材料平均厚さ28mm以上34mm未満 | 23  | m2 |     |     |     | SPK25040234 00<br>A=2,B=6,C=7,E=1<br>単第0 -0047 表 080310              |
| 基層                                          |     |    |     |     |     | Y1G02040209 (16` 14)                                                 |
|                                             |     | m2 |     |     |     |                                                                      |
| 基層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚50mm    | 23  | m2 |     |     |     | SPK25040242 00<br>A=4,B=50,C=8,E=2,G=1,H=1,I=1<br>単第0 -0048 表 080310 |
| 表層                                          |     |    |     |     |     | Y1G02040211 (16` 14)                                                 |
|                                             |     | m2 |     |     |     |                                                                      |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員3.0m超<br>1層当り平均仕上厚50mm    | 23  | m2 |     |     |     | SPK25040244 00<br>A=4,B=50,C=6,E=1,G=1,H=1,I=1<br>単第0 -0049 表 080310 |
| **直接工事費**                                   |     |    |     |     |     |                                                                      |
| 技術管理費                                       |     |    |     |     |     | Z0006                                                                |

# 本工事費 内訳書

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など                  | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------------|
| 現場監視員                         |     |   |     |     |     | W0001          |
|                               | 110 |   | 人   |     |     |                |
| 室内CBR試験用試料採取<br>締め固めた土 70kg採取 |     |   |     |     |     | F0000000100 00 |
| 建設WEB物価（2026.3）P862           | 1   |   | 試料  |     |     | 080310         |
| 土の締め固め試験                      |     |   |     |     |     | F0000000101 00 |
|                               | 1   |   | 試料  |     |     | 080310         |
| 県単価（3月）P204<br>土の圧密排水三軸圧縮試験   |     |   |     |     |     | F0000000102 00 |
|                               | 1   |   | 試料  |     |     | 080310         |
| 県単価（3月）P204                   |     |   |     |     |     |                |
| 現場環境改善費                       |     |   |     |     |     | Z0012          |
|                               |     |   |     |     |     |                |
| 共通仮設費                         |     |   |     |     |     |                |
|                               |     |   |     |     |     |                |
| ※※共通仮設費計※※                    |     |   |     |     |     |                |
|                               |     |   |     |     |     |                |
| ※※純工事費※※                      |     |   |     |     |     |                |
|                               |     |   |     |     |     |                |
| 現場管理費                         |     |   |     |     |     |                |
|                               |     |   |     |     |     |                |

# 本工事費 内訳書

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **工事原価**     |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費率分      |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 契約保証費        |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| 一般管理費計       |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| **工事価格**     |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| **消費税相当額**   |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
| **工事費計**     |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |
|              |  |   |   |     |     |     |     |

残土処分地受入れ地整地

V0001

施 工 単 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0013

364 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----------|
| 軽油<br>小型ローリー（パトロール給油） | 50.7 | L   |     |     | TTPC00013 |
| 軽油<br>小型ローリー（パトロール給油） | 50.7 | L   |     |     | TTPC00013 |
| 諸雑費                   | 1    | 式   |     |     | #91       |
| *** 合計 ***            | 364  | m 3 |     |     |           |
| *** 単位当たり ***         | 1    | m 3 |     |     |           |
|                       |      |     |     |     |           |
|                       |      |     |     |     |           |
|                       |      |     |     |     |           |
|                       |      |     |     |     |           |
|                       |      |     |     |     |           |
|                       |      |     |     |     |           |
|                       |      |     |     |     |           |
|                       |      |     |     |     |           |

バックホウ運転

V0002

## 施 工 単 価 表

単第0 -0002 表

頁0-0014

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 300 | 日   |     |     | KTPC00004 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 300 | 日   |     |     | KTPC00004 |
| 特殊運転手                                 | 110 | 人   |     |     | RTPC00006 |
| 特殊運転手                                 | 110 | 人   |     |     | RTPC00006 |
| 諸雑費                                   | 1   | 式   |     |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                         | 1   | 一式  |     |     |           |
|                                       |     |     |     |     |           |
|                                       |     |     |     |     |           |
|                                       |     |     |     |     |           |
|                                       |     |     |     |     |           |
|                                       |     |     |     |     |           |
|                                       |     |     |     |     |           |

# 施工単価表

頁0-0015

路体(築堤)盛土  
施工幅員4.0m以上

SPK25040004

施工数量20,000m3未満 障害無し

単第0 -0003 表

1

m3 当り

機械構成比: 17.31%

労務構成比:

67.71%

材料構成比: 14.98%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代表機労材規格                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>ブルドーザ<br>湿地 7t級                 | 10.87% |          | <賃>ブルドーザ<br>湿地,7t級<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 |          | KTPC00036<br>KTPT00036 |
| <賃>振動ローラ(フラットシングルドラム型)<br>質量11~12t | 6.44%  |          | 振動ローラ(土工用)<br>[フラット・シングルドラム型]<br>質量11~12t  |          | KTPC00058<br>KTPT00058 |
| 特殊運転手                              | 46.57% |          | 運転手(特殊)                                    |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                              | 21.14% |          | 普通作業員                                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)             | 14.98% |          | 軽油パトロール給油                                  |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                               |        |          | 積算単価                                       |          | EP001                  |
| A=3<br>C=1<br>施工幅員4.0m以上<br>障害無し   |        |          | B=1<br>施工数量20,000m3未満                      |          |                        |
|                                    |        |          |                                            |          |                        |
|                                    |        |          |                                            |          |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0016

法面整形  
盛土部 法面締固め有り 現場制約無し  
機械構成比： 11.64% 労務構成比： 76.42%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

材料構成比： 11.94%

単第0 -0004 表

1

m2 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1～3,2011,2014 | 11.64% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                                 | 31.34% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊運転手                                                 | 28.10% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                               | 16.98% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 11.94% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 盛土部<br>C=2 現場制約無し<br>E=1 -(全ての費用)                 |        |          | B=1 法面締固め有り<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |          |                        |
|                                                       |        |          |                                    |          |                        |
|                                                       |        |          |                                    |          |                        |



|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | m2 | 当り |
|---|----|----|

SS000279

[規]1,000m<sup>2</sup>以上

[illegible]

# 施工単価表

SPK25040015

単第0 -0006 表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 18.73% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 特殊運転手                                        | 40.26% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 33.90% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                       | 7.11%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0019

埋戻し  
土砂

SPK25040020

単第0 -0007 表

1

m3 当り

|                                              |  |                       |          |                                              |  |               |                        |       |  |
|----------------------------------------------|--|-----------------------|----------|----------------------------------------------|--|---------------|------------------------|-------|--|
| 機械構成比：8.87%                                  |  | 労務構成比：87.15%          |          | 材料構成比：3.98%                                  |  | 市場単価構成比：0.00% |                        | 標準単価： |  |
| 代 表 機 労 材 規 格                                |  | 構成比                   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                          |  | 単価(東京地区)      | 備 考                    |       |  |
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |  | 8.27%                 |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |  |               | MTPC00083<br>MTPT00083 |       |  |
| タンパ及びランマ<br><br>質量60～80kg                    |  | 0.60%                 |          | タンパ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg                 |  |               | MTPC00048<br>MTPT00048 |       |  |
| 普通作業員                                        |  | 50.03%                |          | 普通作業員                                        |  |               | RTPC00002<br>RTPT00002 |       |  |
| 特殊作業員                                        |  | 19.35%                |          | 特殊作業員                                        |  |               | RTPC00001<br>RTPT00001 |       |  |
| 特殊運転手                                        |  | 17.77%                |          | 運転手(特殊)                                      |  |               | RTPC00006<br>RTPT00006 |       |  |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                       |  | 3.14%                 |          | 軽油パトロール給油                                    |  |               | TTPC00013<br>TTPT00013 |       |  |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                           |  | 0.84%                 |          | ガソリンレギュラースタンド                                |  |               | TTPC00014<br>TTPT00014 |       |  |
| 積算単価                                         |  |                       |          | 積算単価                                         |  |               | EP001                  |       |  |
| A=5<br>D=1                                   |  | 上記以外(小規模)<br>-(全ての費用) |          | B=1<br>土砂                                    |  |               |                        |       |  |

# 施 工 単 価 表

フリュームB300  
U型側溝(各種) L=2000mm/本

SDT00013

単第0 -0008 表

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                        |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし      | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000725                  |
| 角フリューム300<br>300×300×2000<br>鳥取県認定グリーン商品 参考質量147kg | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000031<br>県単価（3月）P166 |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                | 0.058 | m3  |                                               |     | TTPC00008                  |
| 諸雑費                                                | 1     | 一式  |                                               |     | #91                        |
| *** 単位当たり ***                                      | 1     | m   |                                               |     |                            |
| A=1 昼間施工<br>D=31 【F】 U型側溝(本)<br>F=6 1000≧重量        |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                            |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                 |       |     | J=1 -<br>N=0.48 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                            |
|                                                    |       |     |                                               |     |                            |
|                                                    |       |     |                                               |     |                            |
|                                                    |       |     |                                               |     |                            |
|                                                    |       |     |                                               |     |                            |
|                                                    |       |     |                                               |     |                            |

# 施 工 単 価 表

単第0 -0009 表

SDT00013

フリュームB500

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                        |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし      | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000725                  |
| 角フリューム500<br>500×500×2000<br>鳥取県認定グリーン商品 参考質量350kg | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000032<br>県単価（3月）P166 |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                | 0.091 | m3  |                                               |     | TTPC00008                  |
| 諸雑費                                                | 1     | 一式  |                                               |     | #91                        |
| *** 単位当たり ***                                      | 1     | m   |                                               |     |                            |
| A=1 昼間施工<br>D=32 【F】U型側溝(本)<br>F=6 1000≧重量         |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                            |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                 |       |     | J=1 -<br>N=0.76 基礎碎石の設計数量(m3/10m)             |     |                            |
|                                                    |       |     |                                               |     |                            |
|                                                    |       |     |                                               |     |                            |
|                                                    |       |     |                                               |     |                            |
|                                                    |       |     |                                               |     |                            |
|                                                    |       |     |                                               |     |                            |

大型フリーム減勢部  
B800×H1100

V0034

# 施工単価表

単第0 -0010 表

頁0-0022

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                              |
|------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|----------------------------------|
| U型側溝 (フリームB800×H1100)<br>U型側溝(各種) L=2000mm/本         | 10     | m   |     |     | SDT00013 単第0-0011 表              |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設 | 1.159  | m3  |     |     | SPK25040157 単第0-0012 表           |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                               | 0.980  | m2  |     |     | SPK25040159 単第0-0013 表           |
| 異形棒鋼<br>SD295 D10                                    | 0.0022 | t   |     |     | F0000000001<br>建設物価2026 (3月) P19 |
| 諸雑費                                                  | 1      | 式   |     |     | #91                              |
| *** 合計 ***                                           | 10     | m   |     |     |                                  |
| *** 単位当たり ***                                        | 1      | m   |     |     |                                  |
|                                                      |        |     |     |     |                                  |
|                                                      |        |     |     |     |                                  |
|                                                      |        |     |     |     |                                  |
|                                                      |        |     |     |     |                                  |
|                                                      |        |     |     |     |                                  |
|                                                      |        |     |     |     |                                  |

# 施 工 単 価 表

U型側溝（フリュームB800×H1100）

SDT00013

単第0 -0011 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価                                           | 金 額 | 備 考                        |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 昼間_U型側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000を超え2000kg/個以下<br>時間的制約なし     | 1.000 | m   |                                               |     | TDT000727                  |
| 大型フリューム800<br>B800×H1100×L2000<br>鳥取県認定グリーン商品 参考質量1450kg | 0.500 | 個   |                                               |     | F0000000034<br>県単価（3月）P164 |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                      | 0.132 | m3  |                                               |     | TTPC00008                  |
| 諸雑費                                                      | 1     | 一式  |                                               |     | #91                        |
| *** 単位当たり ***                                            | 1     | m   |                                               |     |                            |
| A=1 昼間施工<br>D=34 【F】U型側溝(本)<br>F=7 1000<重量≤2000          |       |     | B=5 U型側溝(各種)<br>E=3 L=2000mm/本<br>G=1 時間的制約なし |     |                            |
| I=1 -<br>K=2 RC-40                                       |       |     | J=1 -<br>N=1.1 基礎碎石の設計数量(m3/10m)              |     |                            |
|                                                          |       |     |                                               |     |                            |
|                                                          |       |     |                                               |     |                            |
|                                                          |       |     |                                               |     |                            |
|                                                          |       |     |                                               |     |                            |
|                                                          |       |     |                                               |     |                            |

# 施工単価表

頁0-0024

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0012 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

| 代表機材規格                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)<br>山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.31%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                          |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                            | 10.07% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                            | 9.38%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                          | 7.04%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊運転手                                            | 6.40%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                          |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下     | 59.80% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                           | 1.65%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |



# 施工単価表

頁0-0025

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0012 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.50% 労務構成比： 34.96% 材料構成比： 61.54% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考   |
|--------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                    |     |          | その他(材料)                                          |          | EZ009 |
| 積算単価                                       |     |          | 積算単価                                             |          | E9999 |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>J=1 - |     |          | B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設<br>F=2 一般養生<br>K=1 -(全ての費用) |          |       |
|                                            |     |          |                                                  |          |       |
|                                            |     |          |                                                  |          |       |
|                                            |     |          |                                                  |          |       |
|                                            |     |          |                                                  |          |       |
|                                            |     |          |                                                  |          |       |
|                                            |     |          |                                                  |          |       |
|                                            |     |          |                                                  |          |       |

# 施 工 単 価 表

SPK25040159

単第0 -0013 表

型枠  
一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 46.66% |          | 型わく工                |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 25.14% |          | 普通作業員               |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 9.51%  |          | 土木一般世話役             |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)             |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価                |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 鉄筋・無筋構造物        |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |
|                          |        |          |                     |          |                        |

縦排水路B500  
B500×H500

V0035

施 工 単 価 表

単第0 -0014 表

頁0-0027

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| コルゲートフリューム<br>据付 コルゲートフリューム(各種) | 10  | m   |     |     | SPK25040102 単第0-0015 表 |
| 植生土のう製作                         | 42  | 袋   |     |     | S0233 単第0-0016 表       |
| 諸雑費                             | 1   | 式   |     |     | #91                    |
| *** 合計 ***                      | 10  | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m   |     |     |                        |
|                                 |     |     |     |     |                        |
|                                 |     |     |     |     |                        |
|                                 |     |     |     |     |                        |
|                                 |     |     |     |     |                        |
|                                 |     |     |     |     |                        |
|                                 |     |     |     |     |                        |
|                                 |     |     |     |     |                        |
|                                 |     |     |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

コルゲートフリューム

SPK25040102

単第0 -0015 表

据付 コルゲートフリューム(各種)

機械構成比： 3.14% 労務構成比： 22.38% 材料構成比： 74.48% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                           | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t<br>排2,3,2011,2014 | 3.14%  |          | バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型)<br>クレーン機能付<br>山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t |          | KTPC00067<br>KTPT00067   |
| 特殊運転手                                                                 | 9.20%  |          | 運転手(特殊)                                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006   |
| 普通作業員                                                                 | 6.73%  |          | 普通作業員                                                         |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                                               | 4.93%  |          | 土木一般世話役                                                       |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 特殊作業員                                                                 | 1.50%  |          | 特殊作業員                                                         |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                               |        |          | その他(労務)                                                       |          | ER009                    |
| コルゲートフリュームB500<br>500×500×1000<br><br>建設物価2026(3月)P386                | 73.25% |          | コルゲートU型フリューム<br>A形 650×650mm 板厚1.6mm                          |          | F0000000035<br>TTPT00384 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                                | 1.23%  |          | 軽油パトロール給油                                                     |          | TTPC00013<br>TTPT00013   |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                                          |          | EP001                    |

# 施 工 単 価 表

SPK25040102

単第0 -0015 表

コルゲートフリューム  
据付 コルゲートフリューム(各種)

機械構成比： 3.14% 労務構成比： 22.38% 材料構成比： 74.48% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                  | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| A=1 据付<br>C=5 コルゲートフリューム(各種)<br>E=1 - |     |          | B=2 規格550×550mm超750×750mm以下<br>D=35 【F】コルゲートフリューム(m)<br>F=1 -(全ての費用) |          |     |
|                                       |     |          |                                                                      |          |     |
|                                       |     |          |                                                                      |          |     |
|                                       |     |          |                                                                      |          |     |
|                                       |     |          |                                                                      |          |     |
|                                       |     |          |                                                                      |          |     |
|                                       |     |          |                                                                      |          |     |
|                                       |     |          |                                                                      |          |     |
|                                       |     |          |                                                                      |          |     |
|                                       |     |          |                                                                      |          |     |

植生土のう製作

S0233

施 工 単 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0030

100 袋 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量     | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考                             |
|--------------------------------|---------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|
| 普通作業員                          | 1.800   | 人   |                   |     | RTPC00002                       |
| 植生土のう袋<br>種子肥料付 幅40×長さ60cm     | 100.000 | 枚   |                   |     | F0000000002<br>建設物価2026（3月）P430 |
| 諸雑費                            | 1       | 一式  |                   |     | #91                             |
| *** 合計 ***                     | 100     | 袋   |                   |     |                                 |
| *** 単位当たり ***                  | 1       | 袋   |                   |     |                                 |
| A=2 植生土のう袋(各種)<br>C=2 植生土の計上無し |         |     | B=2 【F】 植生土のう袋(枚) |     |                                 |
|                                |         |     |                   |     |                                 |
|                                |         |     |                   |     |                                 |
|                                |         |     |                   |     |                                 |
|                                |         |     |                   |     |                                 |
|                                |         |     |                   |     |                                 |
|                                |         |     |                   |     |                                 |
|                                |         |     |                   |     |                                 |

縦排水路B600 植生土のう補修  
B600×H600

V0036

施 工 単 価 表

単第0 -0017 表

頁0-0031

縦排水路の片側補修

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 植生土のう製作       | 21  | 袋   |     |     | S0233 単第0-0016 表 |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     | #91              |
| *** 合計 ***    | 10  | m   |     |     |                  |
| *** 単位当たり *** | 1   | m   |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |

縦排水路B700 植生土のう補修  
B700×H700

V0037

施 工 単 価 表

単第0 -0018 表

頁0-0032

縦排水路の片側補修

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考              |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 植生土のう製作       | 21  | 袋   |     |     | S0233 単第0-0016 表 |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     | #91              |
| *** 合計 ***    | 10  | m   |     |     |                  |
| *** 単位当たり *** | 1   | m   |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |
|               |     |     |     |     |                  |



縦排水路小段部B500  
B500×H500

V0038

# 施 工 単 価 表

単第0 -0019 表

頁0-0033

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                    |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------|
| コルゲートフリューム<br>据付 コルゲートフリューム(各種)<br>-      | 10  | m   |     |     | SPK25040102 単第0-0015 表 |
| コンクリート打設工<br>小段排水溝 Co厚さ100mm<br>18-8-20BB | 10  | m2  |     |     | S1040009 単第0-0020 表    |
| 諸雑費                                       | 1   | 式   |     |     | #91                    |
| *** 合計 ***                                | 10  | m   |     |     |                        |
| *** 単位当たり ***                             | 1   | m   |     |     |                        |
|                                           |     |     |     |     |                        |
|                                           |     |     |     |     |                        |
|                                           |     |     |     |     |                        |
|                                           |     |     |     |     |                        |
|                                           |     |     |     |     |                        |
|                                           |     |     |     |     |                        |
|                                           |     |     |     |     |                        |
|                                           |     |     |     |     |                        |

# 施 工 単 価 表

コンクリート打設工  
小段排水溝 Co厚さ100mm

S1040009

単第0 -0020 表

18-8-20BB

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                    | 金 額 | 備 考              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 土木一般世話役                                                                                        | 1.800  | 人   |                                                        |     | RTPC00009<br>9   |
| 特殊作業員                                                                                          | 2.100  | 人   |                                                        |     | RTPC00001<br>9   |
| 普通作業員                                                                                          | 3.100  | 人   |                                                        |     | RTPC00002<br>9   |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下                                                   | 12.100 | m3  |                                                        |     | TTPC00003        |
| 機-1_バックホウ運転<br>クローラ[標準・クレーン付]山0.8m3 2.9t<br>超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)                               | 13.300 | 時間  |                                                        |     | S9006 単第0-0021 表 |
| 諸雑費                                                                                            | 0.8    | %   |                                                        |     | #09              |
| *** 合計 ***                                                                                     | 100    | m2  |                                                        |     |                  |
| *** 単位当たり ***                                                                                  | 1      | m2  |                                                        |     |                  |
| A=2 小段排水溝<br>C=2 施工高さ -6.5m以上4.5m以下<br>E=1 18-8-20BB<br>H=1 -                                  |        |     | B=1 施工幅 4.0m以下<br>D=2 目地材設置を行わない<br>G=100 コンクリート厚さ(mm) |     |                  |
| コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((100 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 12.100(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |        |     |                                                        |     |                  |
|                                                                                                |        |     |                                                        |     |                  |

# 施工単価表

単第0 -0021 表

機-1\_バックホウ運転

S9006

クローラ[標準・クレーン付]山0.8m3 2.9t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                                                                                             | 数 量   | 単 位 | 単 価                                                                 | 金 額 | 備 考       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 特殊運転手                                                                                                                                                                                     | 0.17  | 人   |                                                                     |     | RTPC00006 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                                                                                                                                                    | 18.00 | L   |                                                                     |     | TTPC00013 |
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014<br>山積0.8/平積0.6m3,吊能力2.9t                                                                                                                           | 1     | 時間  |                                                                     |     | M1020699  |
| 諸雑費                                                                                                                                                                                       | 1     | 一式  |                                                                     |     | #91       |
| *** 単位当たり ***                                                                                                                                                                             | 1     | 時間  |                                                                     |     |           |
| A=14 クローラ[標準・クレーン付]山0.8m3 2.9t<br>C=0 労務単価の夜間等割増率<br>E=0 運転労務数量 (人/h) 標準=省略                                                                                                               |       |     | B=1 岩石工損料割増 無し<br>D=9 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)<br>F=0 燃料消費量 (L/h) 標準=省略 |     |           |
| 運転日当運転時間 $T = 700 \text{ (③欄)} / 120 \text{ (④欄)} = 5.8$<br>運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$<br>燃料消費量 (時間当り) = $122.000 \text{ (kW)} \times 0.144 \text{ (燃料消費率)} = 18.000 \text{ (L/時間)}$ |       |     |                                                                     |     |           |
|                                                                                                                                                                                           |       |     |                                                                     |     |           |
|                                                                                                                                                                                           |       |     |                                                                     |     |           |
|                                                                                                                                                                                           |       |     |                                                                     |     |           |
|                                                                                                                                                                                           |       |     |                                                                     |     |           |
|                                                                                                                                                                                           |       |     |                                                                     |     |           |
|                                                                                                                                                                                           |       |     |                                                                     |     |           |

縦排水路小段部B600  
B600×H600

V0039

施 工 単 価 表

単第0 -0022 表

頁0-0036

Co打設のみ

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| コンクリート打設工<br>小段排水溝 Co厚さ100mm<br>18-8-20BB | 10  | m2  |     |     | S1040009 単第0-0020 表 |
| 諸雑費                                       | 1   | 式   |     |     | #91                 |
| *** 合計 ***                                | 10  | m   |     |     |                     |
| *** 単位当たり ***                             | 1   | m   |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |

縦排水路小段部B700  
B700×H700

V0040

施 工 単 価 表

単第0 -0023 表

頁0-0037

Co打設のみ

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| コンクリート打設工<br>小段排水溝 Co厚さ100mm<br>18-8-20BB | 10  | m2  |     |     | S1040009 単第0-0020 表 |
| 諸雑費                                       | 1   | 式   |     |     | #91                 |
| *** 合計 ***                                | 10  | m   |     |     |                     |
| *** 単位当たり ***                             | 1   | m   |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |
|                                           |     |     |     |     |                     |

# 施工単価表

頁0-0038

現場打ち集水桝B700-L700-H700

SPK25040104

単第0 -0024 表

18-8-25(20)BB

0.43m3を超え0.46m3以下

1

箇所 当り

機械構成比：

0.07%

労務構成比：

86.08%

材料構成比：

13.85%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>排1～3,2011,2014 | 0.07%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 型わく工                                                  | 33.30% |          | 型わく工                               |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                 | 28.99% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                               | 11.23% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                 | 2.06%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                               |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下          | 13.53% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%  |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 0.07%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                               |        |          | その他(材料)                            |          | EZ009                  |

# 施 工 単 価 表

単第0 -0024 表

1

箇所 当り

現場打ち集水桝B700-L700-H700

SPK25040104

18-8-25(20)BB

0.43m3を超え0.46m3以下

機械構成比：

0.07%

労務構成比：

86.08%

材料構成比：

13.85%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比                        | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区)                           | 備 考   |
|-------------------|----------------------------|----------|---------------------|------------------------------------|-------|
| 積算単価              |                            |          | 積算単価                |                                    | E9999 |
| A=1<br>D=2<br>F=1 | 18-8-25(20)BB<br>人力打設<br>- |          | C=12<br>E=1         | 0.43m3を超え0.46m3以下<br>一般養生・特殊養生(練炭) |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |
|                   |                            |          |                     |                                    |       |

縞鋼板蓋 縦排水路小段部B500  
B500×H500

L=6.7m

V0041

施 工 単 価 表

単第0 -0025 表

頁0-0040

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40≧重量   | 1   | 枚   |     |     | SDT00017 単第0-0026 表            |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40≧重量   | 6   | 枚   |     |     | SDT00017 単第0-0027 表            |
| ホイールアンカー<br>M12×70mm | 26  | 本   |     |     | F0000000003<br>建設物価2026（3月）P63 |
| 諸雑費                  | 1   | 式   |     |     | #91                            |
| *** 単位当たり ***        | 1   | 箇所  |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |



# 施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0026 表

1 枚 当り

蓋版  
蓋版(各種) 40≧重量

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考                      |
|----------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|--------------------------|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚   |                                  |     | TDT000817                |
| 縞鋼板鍍止塗装品縦排水B500用<br>800*700*t3.2 2-Φ15穴      | 1.000 | 枚   |                                  |     | F0000000041<br>見積19,000円 |
| 諸雑費                                          | 1     | 一式  |                                  |     | #91                      |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 枚   |                                  |     |                          |
| A=1 昼間施工<br>D=41 【F】蓋版(枚)<br>F=1 時間的制約なし     |       |     | B=9 蓋版(各種)<br>E=1 40≧重量<br>G=1 - |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0027 表

1 枚 当り

蓋版  
蓋版(各種) 40≧重量

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考                      |
|----------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|--------------------------|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚   |                                  |     | TDT000817                |
| 縞鋼板錆止塗装品縦排水B500用<br>800*1000*t3.2 2-Φ15穴     | 1.000 | 枚   |                                  |     | F0000000042<br>見積27,700円 |
| 諸雑費                                          | 1     | 一式  |                                  |     | #91                      |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 枚   |                                  |     |                          |
| A=1 昼間施工<br>D=42 【F】蓋版(枚)<br>F=1 時間的制約なし     |       |     | B=9 蓋版(各種)<br>E=1 40≧重量<br>G=1 - |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |

縞鋼板蓋 縦排水路小段部B600  
B600×H600

L=6.7m

V0043

施 工 単 価 表

単第0 -0028 表

頁0-0043

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40≧重量   | 1   | 枚   |     |     | SDT00017 単第0-0029 表            |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40≧重量   | 6   | 枚   |     |     | SDT00017 単第0-0030 表            |
| ホイールアンカー<br>M12×70mm | 26  | 本   |     |     | F0000000003<br>建設物価2026（3月）P63 |
| 諸雑費                  | 1   | 式   |     |     | #91                            |
| *** 単位当たり ***        | 1   | 箇所  |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |

# 施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0029 表

1 枚 当り

蓋版  
蓋版(各種) 40≧重量

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考                      |
|----------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|--------------------------|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚   |                                  |     | TDT000817                |
| 縞鋼板鍍止塗装品縦排水B600用<br>900*700*t3.2 2-Φ15穴      | 1.000 | 枚   |                                  |     | F0000000043<br>見積21,300円 |
| 諸雑費                                          | 1     | 一式  |                                  |     | #91                      |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 枚   |                                  |     |                          |
| A=1 昼間施工<br>D=43 【F】蓋版(枚)<br>F=1 時間的制約なし     |       |     | B=9 蓋版(各種)<br>E=1 40≧重量<br>G=1 - |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0030 表

1 枚 当り

蓋版  
蓋版(各種) 40≧重量

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考                      |
|----------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|--------------------------|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚   |                                  |     | TDT000817                |
| 縞鋼板錆止塗装品縦排水B600用<br>900*1000*t3.2 2-Φ15穴     | 1.000 | 枚   |                                  |     | F0000000044<br>見積30,900円 |
| 諸雑費                                          | 1     | 一式  |                                  |     | #91                      |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 枚   |                                  |     |                          |
| A=1 昼間施工<br>D=44 【F】蓋版(枚)<br>F=1 時間的制約なし     |       |     | B=9 蓋版(各種)<br>E=1 40≧重量<br>G=1 - |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |

施 工 単 価 表

縞鋼板蓋 縦排水路小段部B600  
B600×H600

V0044

単第0 -0031 表

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40≧重量   | 3   | 枚   |     |     | SDT00017 単第0-0030 表            |
| ホイールアンカー<br>M12×70mm | 12  | 本   |     |     | F0000000003<br>建設物価2026（3月）P63 |
| 諸雑費                  | 1   | 式   |     |     | #91                            |
| *** 単位当たり ***        | 1   | 箇所  |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |

縞鋼板蓋 縦排水路小段部B700  
B700×H700

L=6.7m

V0045

施 工 単 価 表

単第0 -0032 表

頁0-0047

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                            |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40≧重量   | 1   | 枚   |     |     | SDT00017 単第0-0033 表            |
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40≧重量   | 6   | 枚   |     |     | SDT00017 単第0-0034 表            |
| ホイールアンカー<br>M12×70mm | 26  | 本   |     |     | F0000000003<br>建設物価2026（3月）P63 |
| 諸雑費                  | 1   | 式   |     |     | #91                            |
| *** 単位当たり ***        | 1   | 箇所  |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |
|                      |     |     |     |     |                                |

# 施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0033 表

1 枚 当り

蓋版  
蓋版(各種) 40≧重量

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考                      |
|----------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|--------------------------|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚   |                                  |     | TDT000817                |
| 縞鋼板錆止塗装品縦排水B700用<br>1000*700*t3.2 2-Φ15穴     | 1.000 | 枚   |                                  |     | F0000000045<br>見積23,600円 |
| 諸雑費                                          | 1     | 一式  |                                  |     | #91                      |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 枚   |                                  |     |                          |
| A=1 昼間施工<br>D=45 【F】蓋版(枚)<br>F=1 時間的制約なし     |       |     | B=9 蓋版(各種)<br>E=1 40≧重量<br>G=1 - |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |



# 施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0034 表

1 枚 当り

蓋版  
蓋版(各種) 40≧重量

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考                      |
|----------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|--------------------------|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚   |                                  |     | TDT000817                |
| 縞鋼板錆止塗装品縦排水B700用<br>1000*1000*t3.2 2-Φ15穴    | 1.000 | 枚   |                                  |     | F0000000046<br>見積34,200円 |
| 諸雑費                                          | 1     | 一式  |                                  |     | #91                      |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 枚   |                                  |     |                          |
| A=1 昼間施工<br>D=46 【F】蓋版(枚)<br>F=1 時間的制約なし     |       |     | B=9 蓋版(各種)<br>E=1 40≧重量<br>G=1 - |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |

集水桝用縞鋼板B700  
GC-1-B700-L700用

V0047

施 工 単 価 表

単第0 -0035 表

頁0-0050

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| 蓋版<br>蓋版(各種) 40≧重量 | 1   | 枚   |     |     | SDT00017 単第0-0036 表 |
| 諸雑費                | 1   | 式   |     |     | #91                 |
| *** 単位当たり ***      | 1   | 枚   |     |     |                     |
|                    |     |     |     |     |                     |
|                    |     |     |     |     |                     |
|                    |     |     |     |     |                     |
|                    |     |     |     |     |                     |
|                    |     |     |     |     |                     |
|                    |     |     |     |     |                     |
|                    |     |     |     |     |                     |
|                    |     |     |     |     |                     |
|                    |     |     |     |     |                     |
|                    |     |     |     |     |                     |

# 施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0036 表

1 枚 当り

蓋版  
蓋版(各種) 40≧重量

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考                      |
|----------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----|--------------------------|
| 昼間_蓋版【手間のみ】<br>コンクリート・鋼製_40kg/枚以下<br>時間的制約なし | 1.000 | 枚   |                                  |     | TDT000817                |
| 縞鋼板錆止塗装品柵穴□B700用<br>800*800*t3.2 ズレ止め、取手付き   | 1.000 | 枚   |                                  |     | F0000000047<br>見積33,020円 |
| 諸雑費                                          | 1     | 一式  |                                  |     | #91                      |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 枚   |                                  |     |                          |
| A=1 昼間施工<br>D=47 【F】蓋版(枚)<br>F=1 時間的制約なし     |       |     | B=9 蓋版(各種)<br>E=1 40≧重量<br>G=1 - |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |
|                                              |       |     |                                  |     |                          |

縦集水抗  
木製井桁

V0049

# 施 工 単 価 表

単第0 -0037 表

頁0-0052

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 松丸太<br>末口15cm L=3.0m                 | 13.33  | 本   |     |     | F0000000049<br>見積4,050円 |
| 松丸太<br>末口10cm L=1.5m                 | 166.67 | 本   |     |     | F0000000050<br>見積1,734円 |
| 吸出し防止材設置<br>合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m     | 54.40  | m2  |     |     | SPK25040117 単第0-0038 表  |
| フィルター材<br>フィルター材(各種)<br>割栗石50～150mm  | 17.64  | m3  |     |     | SPK25040094 単第0-0039 表  |
| 暗渠排水管<br>据付 波状管 200～400mm<br>管材料(各種) | 10     | m   |     |     | SPK25040093 単第0-0040 表  |
| 諸雑費                                  | 1      | 式   |     |     | #91                     |
| *** 合計 ***                           | 10     | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                        | 1      | m   |     |     |                         |
|                                      |        |     |     |     |                         |
|                                      |        |     |     |     |                         |
|                                      |        |     |     |     |                         |
|                                      |        |     |     |     |                         |

# 施 工 単 価 表

SPK25040117

単第0 -0038 表

吸出し防止材設置

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 22.12% 材料構成比： 77.88% 市場単価構成比： 0.00%

1 m2 当り

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------|--------|----------|----------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                         | 18.80% |          | 普通作業員                      |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                       | 3.32%  |          | 土木一般世話役                    |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 吸出防止材<br>厚 1 0 mm 1 t f / m以上 | 77.88% |          | 不織布(合繊)<br>厚10mm,強度9.8kN/m |          | TTPC00048<br>TTPT00048 |
| 積算単価                          |        |          | 積算単価                       |          | EP001                  |
| A=1 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m      |        |          |                            |          |                        |
|                               |        |          |                            |          |                        |
|                               |        |          |                            |          |                        |
|                               |        |          |                            |          |                        |
|                               |        |          |                            |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0054

フィルター材  
フィルター材(各種)

SPK25040094

単第0 -0039 表

1

m3 当り

機械構成比: 15.92%

労務構成比:

割栗石50～150mm

59.88%

材料構成比:

24.20%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                            | 単価(東京地区) | 備 考                      |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014<br>山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t | 15.61% |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014<br>山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t |          | MTPC00175<br>MTPT00175   |
| その他(機械)                                                        |        |          | その他(機械)                                                        |          | EK009                    |
| 普通作業員                                                          | 27.92% |          | 普通作業員                                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 特殊運転手                                                          | 14.15% |          | 運転手(特殊)                                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006   |
| 土木一般世話役                                                        | 12.76% |          | 土木一般世話役                                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 特殊作業員                                                          | 3.88%  |          | 特殊作業員                                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001   |
| その他(労務)                                                        |        |          | その他(労務)                                                        |          | ER009                    |
| 割栗石<br>50～150mm<br><br>県単価(3月) P37                             | 19.75% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                            |          | F0000000051<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                          | 4.37%  |          | 軽油パトロール給油                                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013   |

# 施 工 単 価 表

頁0-0055

フィルター材  
フィルター材(各種)

SPK25040094

割栗石50～150mm

単第0 -0039 表

1

m3 当り

機械構成比： 15.92%

労務構成比：

59.88%

材料構成比：

24.20%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考   |
|------------------------------------------|-----|----------|--------------------------|----------|-------|
| その他(材料)                                  |     |          | その他(材料)                  |          | EZ009 |
| 積算単価                                     |     |          | 積算単価                     |          | EP001 |
| A=2      フィルター材(各種)<br>C=1      -(全ての費用) |     |          | B=51      【F】 フィルター材(m3) |          |       |
|                                          |     |          |                          |          |       |
|                                          |     |          |                          |          |       |
|                                          |     |          |                          |          |       |
|                                          |     |          |                          |          |       |
|                                          |     |          |                          |          |       |
|                                          |     |          |                          |          |       |
|                                          |     |          |                          |          |       |

# 施工単価表

頁0-0056

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0040 表

据付 波状管 200～400mm

管材料(各種)

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

7.89%

材料構成比： 92.11%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代表機労材規格                                            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                       |
|----------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 普通作業員                                              | 5.47%  |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002   |
| 土木一般世話役                                            | 2.42%  |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009   |
| 高密度ポリエチレン管<br>ダブル構造Φ300mm<br><br>建設物価2026(3月)P388  | 92.11% |          | 暗渠排水管<br>波状管 呼び径300mm<br>高密度ポリエチレン管(シングル構造)           |          | F0000000052<br>TTPT00191 |
| 積算単価                                               |        |          | 積算単価                                                  |          | E9999                    |
| A=1 据付<br>C=2 200～400mm<br>E=52 【F】管材料(m)<br>G=1 - |        |          | B=3 波状管<br>D=97 管材料(各種)<br>F=1 継手材料費要<br>I=1 -(全ての費用) |          |                          |
|                                                    |        |          |                                                       |          |                          |
|                                                    |        |          |                                                       |          |                          |
|                                                    |        |          |                                                       |          |                          |
|                                                    |        |          |                                                       |          |                          |



1号小段排水

V0050

施 工 単 価 表

単第0 -0041 表

頁0-0057

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------|
| コンクリート打設工<br>小段排水溝 Co厚さ70mm<br>18-8-20BB | 21  | m2  |     |     | S1040009 単第0-0042 表 |
| 諸雑費                                      | 1   | 式   |     |     | #91                 |
| *** 合計 ***                               | 10  | m   |     |     |                     |
| *** 単位当たり ***                            | 1   | m   |     |     |                     |
|                                          |     |     |     |     |                     |
|                                          |     |     |     |     |                     |
|                                          |     |     |     |     |                     |
|                                          |     |     |     |     |                     |
|                                          |     |     |     |     |                     |
|                                          |     |     |     |     |                     |
|                                          |     |     |     |     |                     |
|                                          |     |     |     |     |                     |
|                                          |     |     |     |     |                     |

# 施 工 単 価 表

コンクリート打設工  
小段排水溝 Co厚さ70mm

S1040009

単第0 -0042 表

18-8-20BB

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|------------------|
| 土木一般世話役                                                                                      | 1.800  | 人   |                                              |     | RTPC00009<br>9   |
| 特殊作業員                                                                                        | 2.100  | 人   |                                              |     | RTPC00001<br>9   |
| 普通作業員                                                                                        | 3.500  | 人   |                                              |     | RTPC00002<br>9   |
| レディーミクストコンクリート<br>高炉 18-8-20(25)<br>W/C60%以下                                                 | 8.470  | m3  |                                              |     | TTPC00003        |
| 機-1_バックホウ運転<br>クローラ[標準・クレーン付]山0.8m3 2.9t<br>超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)                             | 13.300 | 時間  |                                              |     | S9006 単第0-0021 表 |
| 諸雑費                                                                                          | 2.0    | %   |                                              |     | #09              |
| *** 合計 ***                                                                                   | 100    | m2  |                                              |     |                  |
| *** 単位当たり ***                                                                                | 1      | m2  |                                              |     |                  |
| A=2 小段排水溝<br>C=2 施工高さ -6.5m以上4.5m以下<br>E=1 18-8-20BB<br>H=1 -                                |        |     | B=1 施工幅 4.0m以下<br>D=1 -<br>G=70 コンクリート厚さ(mm) |     |                  |
| コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め |        |     |                                              |     |                  |
|                                                                                              |        |     |                                              |     |                  |

# 施 工 単 価 表

頁0-0059

敷鉄板賃料

S1050029

単第0 -0043 表

22×1524×6096,1604kg/枚

賃貸期間335日

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                 | 数 量     | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|---------------------|-----|----------|
| (賃料)鉄板<br>22×1524×6096,1604kg/枚<br>720日以内     | 361.000 | 枚・日 |                     |     | K0100083 |
| (賃料)鉄板<br>22×1524×6096,1604kg/枚<br>整備費        | 1.000   | 枚   |                     |     | K0100085 |
| 諸雑費                                           | 1       | 一式  |                     |     | #91      |
| *** 単位当たり ***                                 | 1       | 枚   |                     |     |          |
| A=4 22×1524×6096,1604kg/枚<br>C=335 敷鉄板賃貸期間（日） |         |     | B=1 賃料<br>D=2 整備費有り |     |          |
| 【注意】適用区分（供用日数の長短）による賃料の補正あり                   |         |     |                     |     |          |
|                                               |         |     |                     |     |          |
|                                               |         |     |                     |     |          |
|                                               |         |     |                     |     |          |
|                                               |         |     |                     |     |          |
|                                               |         |     |                     |     |          |
|                                               |         |     |                     |     |          |
|                                               |         |     |                     |     |          |

# 施工単価表

頁0-0060

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0044 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比： 15.05%

労務構成比：

58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代表機材規格                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 10.24% |          | コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                              |        |          | その他(機械)                                              |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                | 19.96% |          | 特殊作業員                                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                              | 10.88% |          | 土木一般世話役                                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                                | 8.92%  |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                              |        |          | その他(労務)                                              |          | ER009                  |
| コンクリートカッターブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)            | 22.39% |          | コンクリートカッターブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                   | 2.81%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                              |        |          | その他(材料)                                              |          | EZ009                  |

機械構成比： 15.05%

58.43% 材料構成比： 26.52%

單第0 -0044 表

1

標準単価：

鳥 取 県

# 施工単価表

頁0-0062

舗装版破碎

SPK25040306

単第0 -0045 表

アスファルト舗装版

障害等無し 舗装版厚15cm以下

1

m2 当り

機械構成比: 12.85%

労務構成比:

81.24%

材料構成比: 5.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                             | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|---------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | 12.85% |          | バックホウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 土木一般世話役                                     | 29.54% |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊運転手                                       | 27.52% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                       | 24.18% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                      | 5.91%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                        |        |          | 積算単価                                            |          | EP001                  |
| A=1 アスファルト舗装版<br>C=1 騒音振動対策不要<br>F=1 積込作業有り |        |          | B=1 障害等無し<br>D=1 舗装版厚15cm以下<br>G=1 -(全ての費用)     |          |                        |
|                                             |        |          |                                                 |          |                        |
|                                             |        |          |                                                 |          |                        |

# 施工単価表

頁0-0063

## 搬運殼

鋪裝版破碎

**機械構成比：** 44.05%

**勞務構成比：**

SPK25040155 **施工車**  
DID区間無し 運搬距離19.5km以下(13.5km超)

DID区間集

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

單第0 -0046 表

**1**

m3 当り

標準単価：

| 代 表 機 材 規 格                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 材 規 格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備 考                        |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 44.05% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 一般運転手                                                 | 39.87% |          | 運転手(一般)                                                  |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                | 16.08% |          | 軽油パトロール給油                                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                     |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用)              |        |          | B=2 機械積込(騒対不要,15cm超)又(騒対要)<br>D=58 運搬距離19.5km以下(13.5km超) |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                          |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                          |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                          |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                          |          |                            |

# 施工単価表

頁0-0064

不陸整正

補足材料有り M-40

機械構成比： 16.98%

労務構成比：

補足材料平均厚さ28mm以上34mm未満

56.56%

材料構成比： 26.46%

市場単価構成比：

0.00%

単第0 -0047 表

1

標準単価：

m2

当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                   | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m                               | 13.60% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m |          | MTPC00176<br>MTPT00176 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t                                     | 1.70%  |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t         |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音<br>県単価(3月)P144 | 1.68%  |          | <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t             |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| 特殊運転手                                                           | 27.80% |          | 運転手(特殊)                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                           | 11.45% |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                           | 8.93%  |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                         | 8.38%  |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 粒度調整碎石<br>M-40                                                  | 21.30% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40               |          | TTPCD0022<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>小型ローリー(パトロール給油)                                           | 5.16%  |          | 軽油パトロール給油                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |



施 工 単 価 表

単第0 -0047 表

SPK25040234

不陸整正

補足材料有り M-40

機械構成比： 16.98%

労務構成比： 56.56%

補足材料平均厚さ28mm以上34mm未満

材料構成比： 26.46%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備 考   |
|------------------------|-----|----------|------------------------------------------|----------|-------|
| 積算単価                   |     |          | 積算単価                                     |          | EP001 |
| A=2 補足材料有り<br>C=7 M-40 |     |          | B=6 補足材料平均厚さ28mm以上34mm未満<br>E=1 -(全ての費用) |          |       |
|                        |     |          |                                          |          |       |
|                        |     |          |                                          |          |       |
|                        |     |          |                                          |          |       |
|                        |     |          |                                          |          |       |
|                        |     |          |                                          |          |       |
|                        |     |          |                                          |          |       |
|                        |     |          |                                          |          |       |
|                        |     |          |                                          |          |       |

# 施工単価表

頁0-0066

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0048 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.63%

労務構成比:

12.02%

材料構成比: 86.35%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6m | 1.04% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t                | 0.16% |          | タイヤローラ<br><br>質量8～20t                  |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t         | 0.16% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| その他(機械)                             |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                               | 4.32% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊運転手                               | 2.43% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                               | 2.40% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                             | 0.87% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                             |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0-0067

基層(車道・路肩部)

SPK25040242

単第0 -0048 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.63%

労務構成比:

12.02%

材料構成比: 86.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生粗粒度アスコン<br>(20)                                           | 77.19% |          | 再生粗粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                  |          | TTPC00023<br>TTPT00281 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                   | 8.47%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                      | 0.58%  |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=4 平均幅員3.0m超<br>C=8 再生粗粒度アスコン(20)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) |        |          | B=50 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=2 PK-3<br>H=1 -            |          |                        |
|                                                             |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                             |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                             |        |          |                                                     |          |                        |

# 施 工 単 価 表

頁0-0068

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0049 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比： 1.44%

労務構成比： 10.68%

材料構成比： 87.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比   | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                    | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|-------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅2.3～6m | 0.92% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅2.3～6.0m |          | KTPC00060<br>KTPT00060 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量8～20t                | 0.14% |          | タイヤローラ<br><br>質量8～20t                  |          | KTPC00007<br>KTPT00007 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t         | 0.14% |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t              |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| その他(機械)                             |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                               | 3.84% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊運転手                               | 2.16% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                               | 2.13% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                             | 0.77% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                             |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0-0069

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0049 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.44%

労務構成比: 10.68%

材料構成比: 87.88%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

| 代 表 機 労 材 規 格                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備 考                    |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度 (20)                                          | 84.70% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                   |          | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用                                         | 2.57%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-4タックコート用 |          | TTPC00027<br>TTPT00027 |
| 軽油<br>小型ローリー (パトロール給油)                                           | 0.51%  |          | 軽油パトロール給油                                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                          |        |          | その他(材料)                                            |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                             |        |          | 積算単価                                               |          | E9999                  |
| A=4 平均幅員3.0m超<br>C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用) |        |          | B=50 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=1 PK-4<br>H=1 -           |          |                        |
|                                                                  |        |          |                                                    |          |                        |
|                                                                  |        |          |                                                    |          |                        |
|                                                                  |        |          |                                                    |          |                        |