

工事設計書

施 工 年 度	令和 0 8 年度
事 業 区 分	
路 線 名 河 川 名 等	小原事業所
工 事 名	小原事業所造成工事（その 7 ）
施 工 位 置	日野郡 日南町 霞
設 計 金 額	
工 事 概 要	・造成工 盛土 16200m3 ・法面工 植生マット 1900m2 ・排水構造物工 角フリューム 297m 大型フリューム 210m 縦排水 51m 暗渠排水 161m 縦集水抗 4m 集水桝 7箇所 ・仮設工 一式 ・準備工 一式

総括情報表

頁0-0002

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	25 日野県土整備局 設計書 当初 08-*****-00001-10 0 1 実施単価 40 日南町 00-08.07.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	09 公園 01 率計上する（地方部） 19 補正なし 01 金銭保証（ 0 . 0 4 % ） 01 豪雪割増あり 01 算出する 01 週休二日補正なし				

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路維持							Y1G01 (レ^\ Ⅱ1)
				一式			
敷地造成土工							Y1H0601 (レ^\ Ⅱ2)
				一式			
路体盛土工							Y1G010203 (レ^\ Ⅱ3)
				一式			
整地							Y1G01020303 (レ^\ Ⅱ4)
				m3			
整地 残土受入れ地での処理							SPK25040003 00 A=1
		16,200		m3			単第0 -0001 表 080710
積込(ルーズ)							Y1G01020305 (レ^\ Ⅱ4)
				m3			
積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満							SPK25040007 00 A=3,B=1
		9,000		m3			単第0 -0002 表 080710
土砂等運搬							Y1G01020302 (レ^\ Ⅱ4)
				m3			

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 標準 硬岩 DID区間無し 距離0.3km以下										SPK25040002 00 A=1,B=1,C=3,D=1,E=1	
		9,000		m3						単第0 -0003 表	080710
法面工										Y1G0112 (レバ Ⅱ2)	
				一式							
植生工										Y1G011201 (レバ Ⅲ3)	
				一式							
植生マット										Y1G01120106 (レバ Ⅳ4)	
				m2							
植生マット工 [規]1,000m2以上										SS000277 00 A=1,B=1	
		1,900		m2						単第0 -0004 表	080710
排水構造物工										Y1G0104 (レバ Ⅱ2)	
				一式							
作業土工										Y1G010401 (レバ Ⅲ3)	
				一式							
床掘り										Y1G01040102 (レバ Ⅳ4)	
				m3							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し										SPK25040015 00 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1	
		260		m3						単第0 -0005 表	080710

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					Y1G01040103 (レ^\ Ⅱ4)
		m3			
埋戻し					SPK25040020 00
最大埋戻幅1m未満					A=4,D=1
	130	m3			単第0 -0006 表 080710
基面整正					Y1G01040104 (レ^\ Ⅱ4)
		m2			
基面整正					SPK25040017 00
	658	m2			単第0 -0007 表 080710
側溝工					Y1G010403 (レ^\ Ⅱ3)
		一式			
プレキャストU型側溝					Y1G01040311 (レ^\ Ⅱ4)
		m			
U型側溝(角フリュームFS-300)					SDT00013 00
U型側溝(各種) L=2000mm/本					A=1,B=5,D=10,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0
	95	m			.44 単第0 -0008 表 080710
U型側溝(角フリュームFS-400)					SDT00013 00
U型側溝(各種) L=2000mm/本					A=1,B=5,D=12,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0
	202	m			.52 単第0 -0009 表 080710
U型側溝(大型フリュームB700×H700)					SDT00013 00
U型側溝(各種) L=2000mm/本					A=1,B=5,D=16,E=3,F=6,G=1,I=1,J=1,K=2,N=0
	210	m			.93 単第0 -0010 表 080710

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縦排水					Y1G01040802 (レベル4)
		m			
縦排水路 張コンクリートのみ 600×600					V0004 00
	22	m			単第0 -0011 表 080710
縦排水路 700×700					V0005 00
	21	m			単第0 -0016 表 080710
縦排水路最上段部 600×600					V0006 00
	4	m			単第0 -0018 表 080710
縦排水路最上段部 700×700					V0007 00
	4	m			単第0 -0022 表 080710
止水壁					Y4999 (レベル4)
1号止水壁					V0014 00
	1	箇所			単第0 -0023 表 080710
ふとんかご					Y1G01260418 (レベル4)
		m			
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm					SPK25040131 00 A=1,B=1,C=2
	2	m			単第0 -0026 表 080710

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠工						Y1G010404 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
暗渠排水管						Y1G01040403 (レ^\ Ⅱ4)
			m			
本暗渠 D400 有孔管						V0016 00
		73	m			単第0 -0027 表 080710
本暗渠 D450 有孔管						V0017 00
		25	m			単第0 -0031 表 080710
補助暗渠 D150 有孔管						V0018 00
		63	m			単第0 -0033 表 080710
地下排水						Y1G01040601 (レ^\ Ⅱ4)
			m			
縦集水坑 D300 有孔管						V0019 00
		4	m			単第0 -0035 表 080710
コンクリート蓋						V0020 00
		5	箇所			単第0 -0039 表 080710
集水桝・マンホール工						Y1G010405 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝						Y1G01040502 (レバ Ⅱ4)
			箇所			
1号集水桝 蓋のみ B1000-L1500-H1000						V0021 00
	1		箇所			単第0 -0043 表 080710
2号集水桝 B1000-L1000-H1000						V0022 00
	1		箇所			単第0 -0045 表 080710
3号集水桝 B1000-L1000-H1000						V0023 00
	1		箇所			単第0 -0048 表 080710
4号集水桝 B550-L600-H600						V0024 00
	1		箇所			単第0 -0051 表 080710
5号集水桝 B1000-L1000-H1000						V0025 00
	1		箇所			単第0 -0054 表 080710
15号集水桝 B1000-L1000-H1000						V0035 00
	1		箇所			単第0 -0056 表 080710
16号集水桝 蓋のみ B1000-L1500-H1000						V0036 00
	1		箇所			単第0 -0057 表 080710
道路付属施設工						Y1G0107 (レバ Ⅱ2)
			一式			

本工事費 内訳書

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界工						Y1G010701 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
境界杭						Y1G01070101 (レ^\ Ⅱ4)
			本			
境界杭						V0039 00
	40		本			単第0 -0058 表 080710
仮設工						Y1G0126 (レ^\ Ⅱ2)
			一式			
排水施設清掃工						Y1G011903 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
側溝清掃(人力)						Y1G01190301 (レ^\ Ⅱ4)
			m			
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 コンクリート蓋						SPK25040365 00 A=2,B=1
	70		m			単第0 -0060 表 080710
道路除草工						Y1G012101 (レ^\ Ⅱ3)
			一式			
道路除草(複合)						Y1G01210101 (レ^\ Ⅱ4)
			m2			

本工事費 内訳書

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械除草(肩掛式)・集草 飛び石防護無し					SPK25040360 00 A=2, B=1
	950	m2			単第0 -0061 表 080710
防塵対策工					Y1G012614 (レベル3)
		一式			
散水					Y1G01261404 (レベル4)
		一式			
散水車運転 3,800L トラック架装型					S9294 00 A=2
	100	時間			単第0 -0062 表 080710
交通管理工					Y1G012621 (レベル3)
		一式			
交通誘導警備員					Y1G01262101 (レベル4)
		人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	40	人			080710 1
* * 直接工事費 * *					
準備費					Z0005

本工事費 内訳書

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐木					Y2999 (レバノ2)
立木切倒し・枝払い切揃え，集積 傾斜15°～30° 植生疎密度_中	20	本			STA07020 00 A=1,B=3,C=2 単第0 -0063 表 080710
立木積込	5	t			STA07021 00 単第0 -0065 表 080710
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間無し 運搬距離4.0km以下(3.0km超) 山陰丸和林業(株)生山事業所 L=3.3km	17	m3			SPK25040189 00 A=2,B=1,C=1,D=11,E=1 単第0 -0066 表 080710
バイオマス売却費 幹 山陰丸和林業(株)生山事業所 県単価	2	t			F9001 00 080710 8
バイオマス売却費 枝葉 山陰丸和林業(株)生山事業所 県単価	3	t			F9002 00 080710 8
伐開・除草					Y2999 (レバノ2)
運搬(伐開・除根・除草) 運搬距離21.6km	50	空m3			STA07009 00 A=21.6,B=1 単第0 -0067 表 080710
(株)赤松産業(日野町) 処分費(草・枝葉) 泥付不可 (株)赤松産業(日野町) 県単価	50	m3			F9003 00 080710 9

本工事費 内訳書

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費						Z0012
共通仮設費						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						

本工事費 内訳書

頁0-0013

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 工事価格 * *							
* * 消費税相 当額 * *							
* * 工事費計 * *							

施 工 単 価 表

SPK25040003

単第0 -0001 表

整地
残土受入れ地での処理

機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	22.45%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊運転手	52.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	25.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理					

施工単価表

頁0-0015

積込(ルーズ)

破碎岩

機械構成比: 44.36% 労務構成比: 37.42%

SPK25040007

土量50,000m3未満

材料構成比: 18.22%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0002 表

標準単価: 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	44.36%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	37.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	18.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 破碎岩			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0-0016

土砂等運搬

標準 硬岩

機械構成比： 46.50% 労務構成比： 39.10%

SPK25040002
DID区間無し 距離0.3km以下

材料構成比： 14.40%

単第0 -0003 表

標準単価： 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	46.50%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	39.10%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.40%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=3 硬岩 E=1 距離0.3km以下			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施 工 単 価 表

SS000277

単第0 -0004 表

植生マット工
[規]1,000m2以上

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付き	1.000	m ²			TS295
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 [規]1,000m2以上			B=1 -		

施工単価表

頁0-0018

床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比： 19.72% 労務構成比： 66.35%

SPK25040015
土留方式無し 障害無し
材料構成比： 13.93%

単第0 -0005 表

標準単価： 1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)	19.72%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
特殊運転手	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

埋戻し

SPK25040020

施工単価表

単第0 -0006 表

頁0-0019

最大埋戻幅1m未満
機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.37%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	8.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー スタンド	0.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

基面整正

SPK25040017

施 工 単 価 表

単第0 -0007 表

頁0-0020

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

U型側溝（角フリュームFS-300）

SDT00013

単第0 -0008 表

1 m 当り

U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
角フリューム300 FS-300、300×300×2000 鳥取県認定グリーン商品、147kg	0.500	個			F0000000010 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.053	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=10 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.44 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

U型側溝（角フリュームFS-400）

SDT00013

単第0 -0009 表

1 m 当り

U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
角フリューム400 FS-400、400×400×2000 鳥取県認定グリーン商品、256kg	0.500	個			F0000000012 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.062	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=12 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 単 価 表

U型側溝（大型フリュームB700×H700）

SDT00013

単第0 -0010 表

1 m 当り

U型側溝(各種) L=2000mm/本

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
大型フリューム B700×H700 L=2000 鳥取県認定グリーン商品、655kg	0.500	個			F0000000016 県単価
再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.112	m3			TTPC00008
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=16 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.93 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

縦排水路 張コンクリートのみ
600×600

V0004

施工単価表

単第0 -0011 表

頁0-0024

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設工 縦排水溝 Co厚さ70mm 18-8-20BB	10	m2			S1040009 単第0-0012 表
養生工 縦排水溝・小段排水溝	10	m2			S1040013 単第0-0014 表
型枠工 縦排水溝	1.4	m2			S1040007 単第0-0015 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0025

コンクリート打設工
縦排水溝 Co厚さ70mm

S1040009

単第0 -0012 表

18-8-20BB

100

m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			RTPC00009 9
特殊作業員	2.100	人			RTPC00001 9
普通作業員	5.800	人			RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	8.470	m3			TTPC00003
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準・クレーン付]山0.8m3 2.9t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)	16.500	時間			S9006 単第0-0013 表
諸雑費	1.0	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 縦排水溝 C=2 施工高さ -6.5m以上4.5m以下 E=1 18-8-20BB H=1 -			B=1 施工幅 4.0m以下 D=1 - G=70 コンクリート厚さ(mm)		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

単第0 -0013 表

機-1 バックハウ運転

S9006

クローラ[標準・クレーン付]山0.8m3 2.9t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	18.00	L			TTPC00013
バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・クレーン機能・排2014 山積0.8/平積0.6m3,吊能力2.9t	1	時間			M1020699
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=14 クローラ[標準・クレーン付]山0.8m3 2.9t C=0 労務単価の夜間等割増率 E=0 運転労務数量 (人/h) 標準=省略			B=1 岩石工損料割増 無し D=9 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制) F=0 燃料消費量 (L/h) 標準=省略		
運転日当運転時間 $T = 700 \text{ (欄)} / 120 \text{ (欄)} = 5.8$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$ 燃料消費量 (時間当り) = $122.000 \text{ (kW)} \times 0.144 \text{ (燃料消費率)} = 18.000 \text{ (L / 時間)}$					

養生工
縦排水溝・小段排水溝

S1040013

施工単価表

単第0 -0014 表

頁0-0027

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.210	人			RTPC00009
普通作業員	0.560	人			RTPC00002
諸雑費	2	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 縦排水溝・小段排水溝					

型枠工
縦排水溝

S1040007

施工単価表

単第0 -0015 表

頁0-0028

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.200	人			RTPC00009 9
型わく工	1.600	人			RTPC00010 9
普通作業員	1.200	人			RTPC00002 9
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 縦排水溝					

縦排水路
700×700

V0005

施工単価表

単第0 -0016 表

頁0-0029

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コルゲートフリューム 据付 コルゲートフリューム(各種) -	10	m			SPK25040102 単第0-0017 表
コンクリート打設工 縦排水溝 Co厚さ70mm 18-8-20BB	10	m2			S1040009 単第0-0012 表
養生工 縦排水溝・小段排水溝	10	m2			S1040013 単第0-0014 表
型枠工 縦排水溝	1.4	m2			S1040007 単第0-0015 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

SPK25040102

単第0 -0017 表

1

m 当り

コルゲートフリューム
据付 コルゲートフリューム(各種)

機械構成比： 3.14% 労務構成比： 22.38% 材料構成比： 74.48% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	3.14%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
特殊運転手	9.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.50%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コルゲートU字フリューム A形 700×700 2.0mm 建設物価2026(7月)P386	73.25%		コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm		F0000000019 TTPT00384
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

SPK25040102

単第0 -0017 表

コルゲートフリューム
据付 コルゲートフリューム(各種)

機械構成比： 3.14% 労務構成比： 22.38% 材料構成比： 74.48% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 据付 C=5 コルゲートフリューム(各種) E=1 -			B=2 規格550×550mm超750×750mm以下 D=19 【F】コルゲートフリューム(m) F=1 -(全ての費用)		

縦排水路最上段部
600×600

V0006

施工単価表

単第0 -0018 表

頁0-0032

3.6 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コルゲートフリューム 据付 コルゲートフリューム(各種)	3.6	m			SPK25040102 単第0-0019 表
コンクリート打設工 縦排水溝 Co厚さ100mm 18-8-20BB	3.6	m2			S1040009 単第0-0020 表
養生工 縦排水溝・小段排水溝	3.6	m2			S1040013 単第0-0014 表
型枠工 縦排水溝	0.72	m2			S1040007 単第0-0015 表
蓋版 材料別途 40 重量	4	枚			SDT00017 単第0-0021 表
縞鋼板 縦排水B600用 900*600*t3.2 2-Φ15穴 参考重量 14.5kg	1	枚			F0000000020 見積
縞鋼板 縦排水B600用 900*1000*t3.2 4-Φ15穴 参考重量 24.1kg	3	枚			F0000000021 見積
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	3.6	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

コルゲートフリューム

SPK25040102

単第0 -0019 表

据付 コルゲートフリューム(各種)

機械構成比： 3.14% 労務構成比： 22.38% 材料構成比： 74.48% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	3.14%		バックハウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
特殊運転手	9.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.93%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.50%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コルゲートU字フリューム A形 600×600 1.6mm 建設物価2026(7月)P386	73.25%		コルゲートU型フリューム A形 650×650mm 板厚1.6mm		F0000000018 TTPT00384
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

SPK25040102

単第0 -0019 表

コルゲートフリューム
据付 コルゲートフリューム(各種)

機械構成比： 3.14% 労務構成比： 22.38% 材料構成比： 74.48% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 据付 C=5 コルゲートフリューム(各種) E=1 -			B=2 規格550×550mm超750×750mm以下 D=18 【F】コルゲートフリューム(m) F=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

コンクリート打設工
縦排水溝 Co厚さ100mm

S1040009

単第0 -0020 表

18-8-20BB

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.500	人			RTPC00009 9
特殊作業員	2.100	人			RTPC00001 9
普通作業員	5.800	人			RTPC00002 9
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	12.100	m3			TTPC00003
機-1 バックホウ運転 クローラ[標準・クレーン付]山0.8m3 2.9t 超低騒音(排出ガス対策型2014年規制)	16.500	時間			S9006 単第0-0013 表
諸雑費	1.0	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 縦排水溝 C=2 施工高さ -6.5m以上4.5m以下 E=1 18-8-20BB H=1 -			B=1 施工幅 4.0m以下 D=1 - G=100 コンクリート厚さ(mm)		
コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((100 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 12.100(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0021 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40 重量 G=2 法面小段面			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

縦排水路最上段部
700×700

V0007

施工単価表

単第0 -0022 表

頁0-0037

3.6 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コルゲートフリューム 据付 コルゲートフリューム(各種)	3.6	m			SPK25040102 単第0-0017 表
コンクリート打設工 縦排水溝 Co厚さ100mm 18-8-20BB	3.6	m2			S1040009 単第0-0020 表
養生工 縦排水溝・小段排水溝	3.6	m2			S1040013 単第0-0014 表
型枠工 縦排水溝	0.72	m2			S1040007 単第0-0015 表
蓋版 材料別途 40 重量	4	枚			SDT00017 単第0-0021 表
縞鋼板 縦排水B700用 1000*600*t3.2 2-Φ15穴 参考重量 16.1kg	1	枚			F0000000022 見積
縞鋼板 縦排水B700用 1000*1000*t3.2 4-Φ15穴 参考重量 26.8kg	3	枚			F0000000023 見積
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	3.6	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

1号止水壁

V0014

施工単価表

単第0 -0023 表

頁0-0038

1箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.51	m3			SPK25040157 単第0-0024 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	10.56	m2			SPK25040159 単第0-0025 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0039

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0024 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50% 労務構成比: 34.96% 材料構成比: 61.54% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊運転手	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0-0040

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0024 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックハウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.50%

労務構成比： 34.96%

材料構成比： 61.54%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0-0041

型枠

SPK25040159

単第0 -0025 表

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

ふとんかご
設置

機械構成比： 5.01% 労務構成比： 31.52%

SPK25040131
スロープ式 高さ50cm×幅120cm
材料構成比： 63.47%

施工単価表

単第0 -0026 表

標準単価： 1

頁0-0042
m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.01%		バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	16.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.29%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.19%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	4.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	30.67%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割詰石 1 5 0 mm	24.70%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

ふとんかご
設置

機械構成比： 5.01% 労務構成比：

SPK25040131
スロープ式 高さ50cm × 幅120cm

31.52% 材料構成比： 63.47%

施工単価表

単第0 -0026 表

頁0-0043

1 m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置 C=2 高さ50cm × 幅120cm			B=1 スロープ式		

本暗渠
D400 有孔管

V0016

施 工 単 価 表

単第0 -0027 表

頁0-0044

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径400mm	10	m			SPK25040093 単第0-0028 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	15.16	m3			SPK25040094 単第0-0029 表
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	58.0	m2			SPK25040048 単第0-0030 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0045

暗渠排水管

据付 波状管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093

ダブル 合成樹脂排水材 呼び径400mm

7.89% 材料構成比： 92.11%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0028 表

1

標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	5.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径400mm 建設物価2026(7月)P388	92.11%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0262 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=23 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径400mm G=1 -		

施 工 単 価 表

フィルター材

単粒度砕石 4号 30-20

SPK25040094

単第0 -0029 表

1

m3 当り

機械構成比： 15.92%

労務構成比： 59.88%

材料構成比： 24.20%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t	15.61%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.5/平積0.4m3,吊能力2.9t		MTPC00175 MTPT00175
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	27.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊運転手	14.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	12.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
単粒度砕石 4号30-20	19.75%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPCD0130 TTPT00008
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	4.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 単 価 表

SPK25040094

単第0 -0029 表

1

m3 当り

フィルター材

単粒度碎石 4号 30-20

機械構成比： 15.92%

労務構成比： 59.88%

材料構成比： 24.20%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 単粒度碎石 4号 30-20			C=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SPK25040048

単第0 -0030 表

1
m2 当り

吸出し防止材(全面)設置

合織不織布 t=10mm 9.8kN/m

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 22.33%

材料構成比： 77.67%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	19.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.95%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
吸出防止材 厚 1 0 m m 1 t f / m 以上	77.67%		不織布(合織) 厚10mm,強度9.8kN/m		TTPC00048 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=1 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m					

本暗渠
D450 有孔管

V0017

施 工 単 価 表

単第0 -0031 表

頁0-0049

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 450～600mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径450mm	10	m			SPK25040093 単第0-0032 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	17.28	m3			SPK25040094 単第0-0029 表
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	61.8	m2			SPK25040048 単第0-0030 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0050

暗渠排水管

据付 波状管 450～600mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径450mm

4.51%

材料構成比： 95.49%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0032 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	3.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径450mm 建設物価2026(7月)P388	95.49%		暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0263 TTPT00192
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=3 450～600mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=24 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径450mm G=1 -		

補助暗渠
D150 有孔管

V0018

施工単価表

単第0 -0033 表

頁0-0051

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 50～150mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径150mm	10	m			SPK25040093 単第0-0034 表
フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20	2.92	m3			SPK25040094 単第0-0029 表
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	26.2	m2			SPK25040048 単第0-0030 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0-0052

暗渠排水管

据付 波状管 50～150mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径150mm

29.00% 材料構成比： 71.00%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0034 表

1

m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	19.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径150mm 建設物価2026(7月)P388	71.00%		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0257 TTPT00190
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=18 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径150mm G=1 -		

豎集水坑
D300 有孔管

V0019

施 工 単 価 表

単第0 -0035 表

頁0-0053

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	33.3	m			SPK25040131 単第0-0036 表
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	1.79	m3			SPK25040007 単第0-0037 表
割栗石 5 0 - 1 5 0 mm	1.79	m3			TTPC00006
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	60	m2			SPK25040048 単第0-0030 表
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm	10	m			SPK25040093 単第0-0038 表
諸雑費	1	式			#91
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

ふとんかご
設置

SPK25040131

単第0 -0036 表

階段式 高さ50cm×幅120cm

1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3	5.35%		バックハウ(クローラ型) 標準型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	18.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
特殊運転手	5.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.09%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	29.14%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割詰石 150mm	23.46%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	2.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

ふとんかご
設置

機械構成比： 5.35% 労務構成比：

SPK25040131
階段式 高さ50cm×幅120cm

33.16% 材料構成比： 61.49%

施工単価表

単第0 -0036 表

頁0-0055

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 設置 C=2 高さ50cm×幅120cm			B=2 階段式		

施工単価表

頁0-0056

積込(ルーズ)

岩塊・玉石

機械構成比: 42.39%

労務構成比:

土量50,000m3未満

38.74%

材料構成比:

18.87%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0037 表

標準単価:

1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
特殊運転手	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0-0057

暗渠排水管

据付 波状管 200～400mm

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

SPK25040093 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm

7.89% 材料構成比： 92.11%

市場単価構成比： 0.00%

単第0 -0038 表

標準単価： 1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	5.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	2.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
<ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) 呼び径300mm 建設物価2026(7月)P388	92.11%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0260 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 I=1 -(全ての費用)			B=3 波状管 D=21 ダブル 合成樹脂排水材 呼び径300mm G=1 -		

コンクリート蓋

V0020

施工単価表

単第0 -0039 表

頁0-0058

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.050	m3			SPK25040157 単第0-0040 表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			SPK25040159 単第0-0041 表
蓋版 材料別途 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0042 表 0.05m3 × 2.3t / m3 = 115Kg
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SPK25040157

単第0 -0040 表

1

m3 当り

コンクリート

小型構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

41.15%

材料構成比：

58.85%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施 工 単 価 表

SPK25040159

単第0 -0041 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

小型構造物
材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0042 表

蓋版
材料別途 40<重量 170

0.05m3×2.3t/m3=115Kg 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=2 40<重量 170 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

1号集水桝 蓋のみ
B1000-L1500-H1000

V0021

施工単価表

単第0 -0043 表

頁0-0062

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0044 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0044 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
縞鋼板蓋 B1000-L1500 t3.2mm 参考重量 56.6kg	1.000	枚			F0000000101 見積
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=101 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

施 工 単 価 表

V0022

単第0 -0045 表

2 号集水桝
B1000-L1000-H1000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.92m3を超え0.97m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0046 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	1	枚			SDT00017 単第0-0047 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0065

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0046 表

18-8-40BB

0.92m3を超え0.97m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.03%

労務構成比:

82.38%

材料構成比:

16.59%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.91%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	31.40%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	15.74%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0066

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0046 表

18-8-40BB

0.92m3を超え0.97m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 1.03%

労務構成比：

82.38%

材料構成比：

16.59%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.52%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=25 E=1 0.92m3を超え0.97m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0047 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
縞鋼板蓋 B1000-L1000 t3.2mm 参考重量 39.0kg	1.000	枚			F0000000102 見積
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=102 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

V0023

単第0 -0048 表

3号集水桝

B1000-L1000-H1000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.03m3を超え1.09m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0049 表
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0050 表
足掛金物 φ19 300W ビニール被覆	2	個			F0000000032 県単価
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0069

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0049 表

18-8-40BB

1.03m3を超え1.09m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.97%

労務構成比:

83.07%

材料構成比:

15.96%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.86%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.06%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.04%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	15.16%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0070

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0049 表

18-8-40BB

1.03m3を超え1.09m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.97% 労務構成比： 83.07% 材料構成比： 15.96% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=27 1.03m3を超え1.09m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0050 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
グレーチング蓋 1000×1000用 T-14	1.000	枚			F0000000033
諸雑費	1	一式			県単価 #91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=33 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=2 40<重量 170 G=1 -		

4号集水桝
B550-L600-H600

V0024

施工単価表

単第0 -0051 表

頁0-0072

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0052 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	1	枚			SDT00017 単第0-0053 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0073

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)BB

機械構成比： 0.08% 労務構成比：

SPK25040104
0.32m3を超え0.34m3以下

87.23% 材料構成比： 12.69%

単第0 -0052 表

1

箇所 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1～3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.15%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.16%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-20(25) W/C60%以下	12.35%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0-0074

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0052 表

18-8-25(20)BB

0.32m3を超え0.34m3以下

1

箇所 当り

機械構成比： 0.08%

労務構成比： 87.23%

材料構成比： 12.69%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 18-8-25(20)BB D=2 人力打設 F=1 -			C=7 0.32m3を超え0.34m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施 工 単 価 表

SDT00017

単第0 -0053 表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
縞鋼板蓋 B550-L600 t3.2mm 参考重量 15.3kg	1.000	枚			F0000000103 見積
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 D=103 【F】蓋版(枚) F=1 時間的制約なし			B=9 蓋版(各種) E=1 40 重量 G=1 -		

施 工 単 価 表

頁0-0076

5号集水桝
B1000-L1000-H1000

V0025

単第0 -0054 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.09m3を超え1.15m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0055 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	1	枚			SDT00017 単第0-0047 表
足掛金物 φ19 300W ビニール被覆	2	個			F0000000032 県単価
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0-0077

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0055 表

18-8-40BB

1.09m3を超え1.15m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.98%

労務構成比:

82.96%

材料構成比:

16.06%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン付) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.87%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 排1~3,2011,2014	0.06%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.97%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.23%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート 高炉 18-8-40 W/C60%以下	15.27%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

頁0-0078

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0055 表

18-8-40BB

1.09m3を超え1.15m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.98%

労務構成比:

82.96%

材料構成比:

16.06%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=1 F=1 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=28 E=1 1.09m3を超え1.15m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

15号集水桝
B1000-L1000-H1000

V0035

施工単価表

単第0 -0056 表

頁0-0079

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.92m3を超え0.97m3以下	1	箇所			SPK25040104 単第0-0046 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	1	枚			SDT00017 単第0-0047 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

16号集水桝 蓋のみ
B1000-L1500-H1000

V0036

施 工 単 価 表

単第0 -0057 表

頁0-0080

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 蓋版(各種) 40<重量 170	1	枚			SDT00017 単第0-0044 表
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	箇所			

境界杭

V0039

施工単価表

単第0 -0058 表

頁0-0081

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界杭 設置 コンクリート製(根巻き基礎なし) [規]30本以上	1	本			SS000087 単第0-0059 表
用地境界杭 120×120×800	1	個			F0000000035 県単価
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	本			

1 本 当り

SS000087

[規]30本以上

[illegible]

施 工 単 価 表

SPK25040365

単第0 -0060 表

1

m 当り

側溝清掃(人力清掃工)

有蓋 コンクリート蓋

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	74.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	25.60%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 有蓋 コンクリート蓋			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

SPK25040360

単第0 -0061 表

機械除草(肩掛式)・集草
飛び石防護無し

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 99.55% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機 肩掛式 カッタ径 φ 255mm	0.44%		草刈機 肩掛式 カッタ径 φ 255mm		MTPC00114 MTPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	48.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	35.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 飛び石防護無し			B=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

頁0-0085

散水車運転
3,800L

S9294
トラック架装型

単第0 -0062 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	4.40	L			TTPC00013
一般運転手	0.18	人			RTPC00007
散水車 トラック架装型 タンク容量3800L	1	時間			MTPC00113
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 3,800L					
燃料消費量（時間当り）＝ 118.000（kW）× 0.037（燃料消費率）＝ 4.400（L / 時間） 運転日当運転時間 T ＝ 550（ 欄） / 100（ 欄）＝ 5.5 運転労務歩掛 1 / T ＝ 1 / 5.5 ＝ 0.18					

施 工 単 価 表

頁0-0086

立木切倒し・枝払い切揃え，集積
傾斜15°～30°

STA07020

植生疎密度 中

単第0 -0063 表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.210	人			RTPC00009
特殊作業員	2.530	人			RTPC00001
普通作業員	4.070	人			RTPC00002
機-3_バックホウ運転 クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型1次基準	6.160	時間			S9000013 単第0-0064 表
諸雑費	3	%			#09
*** 合計 ***	100	本			
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 C=2 植生疎密度_中			B=3	傾斜15°～30°	
傾斜による補正率 = 1.10 植生疎密度による補正率 = 1.00					
土木一般世話役 = 1.1 * 1.10 * 1.00 = 1.210(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = 2.3 * 1.10 * 1.00 = 2.530(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = 3.7 * 1.10 * 1.00 = 4.070(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め バックホウ運転 = 5.6 * 1.10 * 1.00 = 6.160(時間) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

頁0-0087

機-3 バックハウ運転

S9000013

単第0 -0064 表

クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3)

排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊運転手	0.17	人			RTPC00006
軽油 小型ローリー (パトロール給油)	8.60	L			TTPC00013
バックハウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3	1	時間			MTPC00010
バックハウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm	1	時間			MTPC00085
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3) C=2 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm E=0 労務単価の夜間等割増率 G=0 燃料消費量 (L/日) 標準=省略			B=2 排出ガス対策型1次基準 D=1 岩石工損料割増 無し F=0 運転労務数量 (人/日) 標準=省略		
運転日当運転時間 $T = 700 \text{ (欄)} / 120 \text{ (欄)} = 5.8$ 運転労務歩掛 $1 / T = 1 / 5.8 = 0.17$ 燃料消費量 (時間当り) $= 60.000 \text{ (kW)} \times 0.144 \text{ (燃料消費率)} = 8.600 \text{ (L / 時間)}$					
掴み装置 損料表 欄 = 632					

立木積込

STA07021

施 工 単 価 表

単第0 -0065 表

頁0-0088

10 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.170	人			RTPC00009
普通作業員	0.310	人			RTPC00002
機-3_バックホウ運転 クローラ[標]山0.45m3(平0.35m3) 排出ガス対策型1次基準	2.240	時間			S9000013 単第0-0064 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	10	t			
*** 単位当たり ***	1	t			

施工単価表

頁0-0089

運搬(伐木除根)

SPK25040189

単第0 -0066 表

機械施工 除根作業有り DID区間無し

運搬距離4.0km以下(3.0km超)

山陰丸和林業(株)生山事業所 L=3.3km

1

m3 当り

機械構成比: 58.43% 労務構成比:

30.16%

材料構成比: 11.41%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	58.43%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00162T1 MTPT00162T1
一般運転手	30.16%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	11.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 除根作業有り D=11 運搬距離4.0km以下(3.0km超)		

運搬（伐開・除根・除草）
運搬距離21.6 k m

STA07009

施 工 単 価 表

単第0 -0067 表

頁0-0090

(株)赤松産業（日野町）

100 空m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・10t積級 岩石工損料割増 無し	4.10	日			S9050 単第0-0068 表
諸雑費	1	一式			#91
*** 合計 ***	100	空m3			
*** 単位当たり ***	1	空m3			
A=21.6 運搬距離（ k m ）			B=1 路面状況：良好		

施工単価表

頁0-0091

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・10t積級

S9050
岩石工損料割増 無し

単第0 -0068 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー（パトロール給油）	60.00	L			TTPC00013
一般運転手	1.00	人			RTPC00007
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	1.30	供用日			MTPC00018
タイヤ損耗費 ダンプトラック10t 良好	1.30	供用日			K1028
諸雑費	1	一式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=5 オンロード・ディーゼル・10t積級 C=60 軽油消費量（L/日） E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量（人/日） D=1.3 機械損料数量（供用日/日） F=1 岩石工損料割増 無し		