数量計算書

設 計 数 量 総 括 表

工 事 名	小町事業所造成工事（１０工区）


工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単 位	契約数量	摘　　要
残土受入地造成				
造成盛土工				
Ⅰゾーン				
路体（築堤）盛土	施工幅員4m以上、20,000m3未満、障害無し	m3	680	
積込（ルーズ）	土砂、50,000m3未満	m3	680	仮置土の積込み
土砂等運搬	標準、土砂、DID無し、0.5km以下(0.3km超)	m3	680	仮置き場所から盛土箇所への運搬
Ⅱゾーン				
路体（築堤）盛土	施工幅員4m以上、20,000m3未満、障害無し	m3	3,200	
積込（ルーズ）	土砂、50,000m3未満	m3	3,200	仮置土の積込み
土砂等運搬	標準、土砂、DID無し、0.5km以下(0.3km超)	m3	3,200	仮置き場所から盛土箇所への運搬
Ⅲゾーン				
整地	残土受入地での処理	m3	13,900	
積込（ルーズ）	土砂、50,000m3未満	m3	13,900	仮置土の積込み
土砂等運搬	標準、土砂、DID無し、0.5km以下(0.3km超)	m3	13,900	仮置き場所から盛土箇所への運搬
整地（仮置き）	残土受入地での処理	m3	80,000	仮置き場所での土砂受け入れ～整地
法面工				
法面整形工				
法面整形	盛土部、法面締固無、制約無し、レキ質土・砂質土・粘性土	m2	650	
植生工				
植生シート工	肥料袋無、標準品、1000m2以上	m2	650	
排水材布設	t=10mm、透水係数0.01cm/sec以上	m2	950	
排水構造物工				
場所打水路工				
１号階段水路	B2200-H2000、L=6.94m 施工スパン④	箇所	1	
１号階段水路	B2200-H2000、L=24.60m 施工スパン⑤～⑧	箇所	1	
排水工				
１号小段排水工	角フリューム300、300×300×2000	m	27	
２号小段排水工	角フリューム300、300×300×2000	m	20	
縦排水路	B350-H350、コルゲートフリューム、t=1.6	m	30	


設 計 数 量 総 括 表

工 事 名	小町事業所造成工事（１０工区）

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単 位	契約数量	摘　　要
防災施設工				
防災排水工				
竪集水坑	有孔管（D300）、木製井桁	ｍ	6	
雑工作物工				
付帯工				
階段工	ＳＢ４（小構造物標準設計） W=1.00m	ｍ	26	
仮設工				
工事用道路工				
敷鉄板				
敷鉄板賃料	22×1524×3048、802kg/枚、賃貸期間455日	枚	107	９工区から引継ぎ
敷鉄板賃料	22×1524×6096、1604kg/枚、賃貸期間455日	枚	60	〃
防塵対策工				
散水				
散水作業工		式	1	（散水車運転195回）
給水作業工		式	1	（散水車運転325回）
洗車ピット日常管理		式	1	（普通作業員33人）
交通管理工				
交通誘導警備員				
交通誘導警備員B		式	1	（325人、1日1人配置）
準備費				
冬季除雪費				
冬季除雪		式	1	（想定：BH0.8m3 50時間稼働）
技術管理費				
土質試験用資料採取		箇所	1	
土の圧密排水三軸圧縮試験	CD	試料	1	

1受入地造成工


1.0%
工事用道路 12.5%
・・・10工区工事　施工範囲
・・・9工区工事　施工範囲
・・・過年度工事　施工範囲
幹線道路脚の造成面高
幹線道路等の仮置き土の高さ
8工区工事完成時の工事用道路高
9工区工事完成時の工事用道路高
i=1.0%
(2段目)
(3段目)
(4段目)
(5段目)
(6段目)
(7段目)
(8段目)
(9段目)
(10段目)
(11段目)
(12段目)
(16段目)
(17段目)
ANO.8
ANO.9
ANO.10
ANO.11
ANO.12
ANO.13
ANO.14
ANO.15
ANO.16
ANO.17
ANO.18
ANO.19
ANO.20
ANO.21
ANO.22
ANO.23
ANO.24
ANO.25
ANO.26
ANO.27
ANO.28
ANO.29
ANO.30
ANO.31
ANO.32
ANO.33
ANO.34
ANO.35
ANO.36
ANO.37
ANO.38
ANO.39
ANO.40
ANO.41
ANO.42
ANO.43
ANO.44
ANO.45
ANO.46
ANO.47
1:200
1:1000
DL=50.00


95.00
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
ANO.8
ANO.9
ANO.10
ANO.11
ANO.12
ANO.13
ANO.14
ANO.15
ANO.16
ANO.17
ANO.18
ANO.19
ANO.20
ANO.21
ANO.8+0.87
ANO.8+17.78
(1段目)
(2段目)
(3段目)
(4段目)
(5段目)
(6段目)
(7段目)
i=1.0%
10%
10.32%
69.08
68.23
8工区工事完成時の工事用道路高

工種数量総括表

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
造成盛土工				式	1	
	造成盛土工			式	1	
		Ⅰゾーン	盛土	m3	678.0	丸め 680
			積込（ルーズ）	m3	678.0	丸め 680
			運搬	m3	678.0	丸め 680
		Ⅱゾーン	盛土	m3	3,180.7	丸め 3,200
			積込（ルーズ）	m3	3,180.7	丸め 3,200
			運搬	m3	3,180.7	丸め 3,200
		Ⅲゾーン	整地	m3	13,878.8	丸め 13,900
			積込（ルーズ）	m3	13,878.8	丸め 13,900
			運搬	m3	13,878.8	丸め 13,900
			整地（仮置き）	m3	80,000.0	丸め 80,000.0
						※盛土合計 17,780
						※盛土＋整地（仮置き） 97,780

数量集計表

種　別：造成盛土工
規　格：

細　別	規　格	単位	造成盛土工						合　計	摘　要
Ⅰゾーン		m3	678.0						678.0	
Ⅱゾーン		m3	3,180.7						3,180.7	
Ⅲゾーン		m3	13,878.8						13,878.8	
								計	17,059.5	
整地（仮置き）										
		m3	80,000.0						80,000.0	
								計	80,000.0	
								合計	97,059.5	

○Ｉゾーン

一般計算書


種　　別：造成盛土工
ブロック：造成盛土工
区　　分：


細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
Ⅰゾーン	造成盛土数量根拠図(5)より ~~1段目　V1=973.4 m3~~ ~~2段目　V2=420.0 m3~~ ~~3段目　V3=298.0 m3~~ ~~4段目　V4=380.0 m3~~ ~~5段目　V5=485.0 m3~~ ~~6段目　V6=275.0 m3~~ ~~7段目　V7=1116.0 m3~~ ~~8段目　V8=628.0 m3~~ ~~9段目　V9=727.0 m3~~ ~~10段目　V10=838.0 m3~~ ~~11段目　V11=65.4 m3~~ ~~12段目　V12=469.0 m3~~ ~~16段目　V16=598.0 m3~~ ~~17段目　V17=798.0 m3~~ ~~18段目　V18=16.6 m3~~ ~~19段目　V19=87.7 m3~~ ~~また数量計算書より別途A路線Ⅰゾーンは~~ ~~377.9+1525.0+3516.5=5419.4~~ ~~別途B路線Ⅰゾーンは~~ ~~35.0+68.0+684.0=787.0~~ ~~合計~~ ~~V=973.4+420.0+298.0+380.0+485.0+275.0+1116.0+628.0+727.0+838.0+65.4+469.0+598.0+798.0+16.6+87.7+5419.4+787.0=14381.5 m3~~	678.0 m3

	断面積(m2)	延長(m)	体積(m3)
1段目	0.0	12.0	0.0
2段目	0.0	21.0	0.0
3段目	10.0	29.8	298.0
4段目	10.0	38.0	380.0
5段目	0.0	49.0	0.0
6段目	0.0	50.0	0.0
7段目	0.0	56.0	0.0
8段目	0.0	63.0	0.0
9段目	0.0	73.0	0.0
10段目	0.0	84.0	0.0
11段目	0.0		0.0
			678.0

造成盛土工 数量根拠図（1）


（A路線 縦断）





造成盛土工 数量根拠図（3）

（A路線 Ⅰゾーン･Ⅱゾーン延長）



○Ⅱゾーン

一般計算書

種　　別：造成盛土工
ブロック：造成盛土工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
Ⅱゾーン	造成盛土数量根拠図(5)より ~~2段目　V2=1155.0 m3~~ ~~3段目　V3=1639.0 m3~~ ~~4段目　V4=2090.0 m3~~ ~~5段目　V5=2667.5 m3~~ ~~6段目　V6=895.0 m3~~ ~~7段目　V7=3069.0 m3~~ ~~8段目　V8=3454.0 m3~~ ~~9段目　V9=3998.5 m3~~ ~~10段目　V10=4609.0 m3~~ ~~11段目　V11=81.8 m3~~ ~~12段目　V12=2579.5 m3~~ ~~16段目　V16=3289.0 m3~~ ~~17段目　V17=4389.0 m3~~ ~~18段目　V18=49.7 m3~~ ~~19段目　V19=481.5 m3~~ ~~また数量計算書より別途A路線Ⅱゾーンは~~ ~~1214.0+7221.5+13890.0=22325.5~~ ~~別途B路線Ⅱゾーンは~~ ~~43.8+52.0+1884.0=1979.8~~ ~~合計~~ ~~V=1155.0+1639.0+2090.0+2667.5+895.0+3069.0+3454.0+3998.5+4609.0+81.8+2579.5+3289.0+4389.0+49.7+481.5+22325.5+1979.8=58752.8m3~~	3,180.7 m3

	断面積(m2)	延長(m)	体積(m3)
1段目	0.0	12.0	0.0
2段目	0.0	21.0	0.0
3段目	36.6	29.8	1,090.7
4段目	55.0	38.0	2,090.0
5段目	0.0	49.0	0.0
6段目	0.0	50.0	0.0
7段目	0.0	56.0	0.0
8段目	0.0	63.0	0.0
9段目	0.0	73.0	0.0
10段目	0.0	84.0	0.0
11段目	0.0		0.0
			3,180.7

○Ⅲゾーン

一般計算書

種　　別：造成盛土工
ブロック：造成盛土工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
Ⅲゾーン	~~A路線~~ ~~V=208.3+2228.0+6303.8+13789.2+22605.0+10316.9+30879.8+51704.1+90906.7+108644.3+4177.4+101432.8+152011.2+150061.5=745269.0m3~~ A路線　数量計算書より 3段目　1,062.4 4段目　12,816.4 5段目　0.0 6段目　0.0 7段目　0.0 8段目　0.0 9段目　0.0 １０段目　0.0 計　13,878.8 ~~B路線~~ ~~V=4144.4+20105.0+31928.0+256.8+13827.2=70261.4m3~~ ~~C路線~~ ~~V=7556.3+2887.4+10778.0=21221.7m3~~ ~~合計~~ ~~V=745269.0+70261.4+21221.7=836752.1m3~~	13,878.8 m3

造成盛土 数量計算書

種　　別：造成盛土工
ブロック：造成盛土工
区　　分：
細　　別：Ⅲゾーン
規　　格：


測　点	距 離(m)	造成盛土：A路線・3段目			摘　要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
ANO.9+19	—	0.0	—	—	
ANO.10	1.0	15.1	7.55	7.6	
ANO.10+9.0	9.0	38.7	26.90	242.1	ANO.11同断
ANO.11	11.0	38.7	38.70	425.7	
ANO.12	20.0	0.0	19.35	387.0	
ANO.13	20.0	0.0	0.00	0.0	
ANO.14	20.0	0.0	0.00	0.0	
ANO.14+15.6	15.6	0.0	0.00	0.0	
小　　計	96.6			1,062.4	
合　　計	96.6			1,062.4	

造成盛土 数量計算書

種　　別：造成盛土工
ブロック：造成盛土工
区　　分：
細　　別：Ⅲゾーン
規　　格：

測　点	距 離(m)	造成盛土：A路線・4段目			摘　要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
ANO.10+11.0	—	0.0	—	—	
ANO.11	9.0	163.4	81.70	735.3	
ANO.11+1.0	1.0	178.4	170.90	170.9	ANO.11のⅡ+Ⅲ =163.4+15.0=178.4
ANO.12	19.0	165.3	171.85	3,265.2	
ANO.13	20.0	143.0	154.15	3,083.0	
ANO.14	20.0	106.5	124.75	2,495.0	
ANO.15	20.0	69.0	87.75	1,755.0	
ANO.16	20.0	31.1	50.05	1,001.0	
ANO.17	20.0	0.0	15.55	311.0	
ANO.17+7.5	7.5	0.0	0.00	0.0	ANO.17同断
ANO.17+8.4	0.9	0.0	0.00	0.0	
小　　計	137.4			12,816.4	
合　　計	137.4			12,816.4	

○整地土工



【起工】


地区名	小町地区		
小町事業所造成工事（１０工区）			
図名	平面図		
位置	西伯郡伯耆町小町		
縮尺	1:1000	単位	M
図号	全 28 葉中の内 1		
令和 8 年度施行			鳥取県
公益財団法人鳥取県建設技術センター			

○土砂運搬

平　面　図

S=1:1,000

小運搬距離
（NO.11～NO.31）
L=410m



【起工】

地区名	小町地区		
小町事業所造成工事（９工区）			
図名	平面図		
位置	西伯郡伯耆町小町		
縮尺	1:1000	単位	M
図号	全 34	集中の内	1
令和 8 年度施行			鳥取県
公益財団法人鳥取県建設技術センター			

○法面工

工種数量総括表

設計書名：小町地区建設発生土受入地「測量・詳細設計及び地質調査業務委託」

事業区分：土木工事

工事区分：整地

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
法面工				式	1	
	法面整形工			式	1	
		法面整形（盛土部）		m2	647.9	
	植生工			式	1	
		~~客土吹付~~ 植生シート工	~~t=2cm~~	m2	647.9	
		排水材	透水係数1×10^(-2)cm/sec以上	m2	950.8	
	~~かご工~~			~~式~~	~~1~~	
		~~ふとん篭~~	~~WM4~~	~~枚~~	~~2.0~~	

一般計算書

種　　別：法面整形工
ブロック：法面整形工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
法面整形（盛土部）	法面整形工数量根拠図(1)～(3) ~~A=75.9+178.4+276.4+371.5+494.0+252.6+562.1+638.4+754.0+882.7+68.5+497.8+635.7+854.9+1193.1+117.8+2165.3+1411.1+344.6+32.2+182.8+68.2+851.2=12909.2m2~~	~~12,909.2~~ m2
	数量根拠図より ３段目～４段目 276.4+371.5=647.9m2	647.9　m2

数量集計表

種　別：植生工
規　格：

細　別	規　格	単位	植生工						合　計	摘　要
~~客土吹付~~ 植生シート工	~~t=2cm~~	m2	647.9						647.9	
排水材	透水係数1×10^(-2)cm/sec以上	m2	950.8						950.8	


一般計算書

種　　別：植生工
ブロック：植生工
区　　分：


細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
~~客土吹付~~ ~~t=2cm~~	法面整形(盛土部)と同数量	
植生シート工		647.9 ~~12,909.2~~ m2
排水材 透水係数1×10^(-2)cm/sec以上	小段排水工と同数量 L=1号小段排水工＋2号小段排水工×敷設幅 A=(678.2+75.9)×~~6.25=4713.1m~~ 20.23=15,255.4m2	15,255.4 ~~4,713.1~~ m2
	10工区工事　図面より L=（1号：27m+2号：20m）×20.23＝950.81	950.8　m2

法面整形工 数量根拠図（1）

法面整形工（盛土部）



３断面～４段目
276.4+371.5=647.9m2


竪集水坑
排水材（透水係数：1×10^-2cm/sec）
L=20.8m
防災小堤
Ⅰゾーン
2.00
1号小段排水工
92.80
2.00
5.00
1:2.0
1:2.0
1号小段排水工
87.80
4.0%程度
シート工
4.00
5.00
1:2.0
1:2.0
4.0%程度
1:2.0
1:2.0
工事用道路
付け替え
約10%
Ⅲゾーン
Ⅱゾーン
4.0%程度
Ⅱゾーン
1:2.0
Ⅱゾーン

○排水構造物工

○場所打水路工


数量集計表（スパン４）

細　別	規　格	単位	1号階段水路工																	合　計	摘　要
			スパン１	スパン２		スパン３	スパン４		スパン５	スパン６		スパン７	スパン８		スパン９	スパン１０		特殊部			
			区間1 水平部	区間2 盛土部 用心鉄筋計上	区間3 水平部	区間4 盛土部 用心鉄筋計上	区間5 盛土部 用心鉄筋計上	区間6 水平部	区間7 盛土部 用心鉄筋計上	区間8 盛土部 用心鉄筋計上	区間9 水平部	区間10 盛土部 用心鉄筋計上	区間11 盛土部 用心鉄筋計上	区間12 水平部	区間13 盛土部 用心鉄筋計上	区間14 盛土部 用心鉄筋計上	区間15 水平部	受台部	伸縮 目地部		
コンクリート	σck=24N/mm2	m^3					3.78	5.41	~~8.66~~	~~4.97~~	~~2.68~~	~~8.66~~	~~4.97~~	~~2.68~~	~~10.45~~					9.19	
型　枠		m^2					24.09	34.78	~~55.23~~	~~31.72~~	~~17.39~~	~~55.23~~	~~31.72~~	~~17.39~~	~~66.68~~					58.87	
階段コンクリート	σck=18N/mm2	m^3					0.91	0.00	~~2.10~~	~~1.20~~	~~0.00~~	~~2.10~~	~~1.20~~	~~0.00~~	~~2.53~~					0.91	
階段型枠		m^2					3.00	0.00	~~6.88~~	~~3.95~~	~~0.00~~	~~6.88~~	~~3.95~~	~~0.00~~	~~8.31~~					3.00	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m^3					0.80	1.15	~~1.82~~	~~1.05~~	~~0.57~~	~~1.82~~	~~1.05~~	~~0.57~~	~~2.20~~					1.95	
基礎型枠		m^2					0.57	0.82	~~1.30~~	~~0.75~~	~~0.41~~	~~1.30~~	~~0.75~~	~~0.41~~	~~1.57~~					1.39	
基礎砕石	RC-40 t=200mm	m^2					8	11.48	~~18.23~~	~~10.47~~	~~5.74~~	~~18.23~~	~~10.47~~	~~5.74~~	~~22.01~~					19.48	
鉄　筋	D16	kg					197	286	~~432~~	~~249~~	~~155~~	~~432~~	~~249~~	~~155~~	~~524~~					483	
鉄　筋	D13	kg					103	149	~~242~~	~~136~~	~~80~~	~~242~~	~~136~~	~~80~~	~~292~~			13		265	
単管足場		掛m^2					12.50	18.04	~~28.65~~	~~16.45~~	~~9.02~~	~~28.65~~	~~16.45~~	~~9.02~~	~~34.58~~					30.54	
受台コンクリート	σck=24N/mm2	m^3																0.28		0.28	
受台型枠		m^2																0.22		0.22	
伸縮目地	t=10mm	m^2																	1.33	1.33	
収縮目地	油性ペイント	m^2																	0.00	0.00	
止水板	CF-200　t=5mm	m																	6.48	6.48	
ダウエルバー	L=1000mm異形棒鋼 D16塩ビ管VPφ20	本																	14.00	14.00	

数量集計表（スパン５～８）


細　別	規　格	単位	1号階段水路工																	合　計	摘　要
			スパン１	スパン２		スパン３	スパン４		スパン５	スパン６		スパン７	スパン８		スパン９	スパン１０		特殊部			
			区間1 水平部	区間2 盛土部 用心鉄筋計上	区間3 水平部	区間4 盛土部 用心鉄筋計上	区間5 盛土部 用心鉄筋計上	区間6 水平部	区間7 盛土部 用心鉄筋計上	区間8 盛土部 用心鉄筋計上	区間9 水平部	区間10 盛土部 用心鉄筋計上	区間11 盛土部 用心鉄筋計上	区間12 水平部	区間13 盛土部 用心鉄筋計上	区間14 盛土部 用心鉄筋計上	区間15 水平部	受台部	伸縮 目地部		
コンクリート	σck=24N/mm2	m^3					~~3.78~~	~~5.41~~	8.66	4.97	2.68	8.66	4.97	2.68	~~10.45~~					32.62	
型　枠		m^2					~~24.09~~	~~34.78~~	55.23	31.72	17.39	55.23	31.72	17.39	~~66.68~~					208.68	
階段コンクリート	σck=18N/mm2	m^3					~~0.91~~	~~0.00~~	2.10	1.20	0.00	2.10	1.20	0.00	~~2.53~~					6.60	
階段型枠		m^2					~~3.00~~	~~0.00~~	6.88	3.95	0.00	6.88	3.95	0.00	~~8.31~~					21.66	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m^3					~~0.80~~	~~1.15~~	1.82	1.05	0.57	1.82	1.05	0.57	~~2.20~~					6.88	
基礎型枠		m^2					~~0.57~~	~~0.82~~	1.30	0.75	0.41	1.30	0.75	0.41	~~1.57~~					4.92	
基礎砕石	RC-40 t=200mm	m^2					~~8~~	~~11.48~~	18.23	10.47	5.74	18.23	10.47	5.74	~~22.01~~					68.88	
鉄　筋	D16	kg					~~197~~	~~286~~	432	249	155	432	249	155	~~524~~					1,672	
鉄　筋	D13	kg					~~103~~	~~149~~	242	136	80	242	136	80	~~292~~			50		966	
単管足場		掛m^2					~~12.50~~	~~18.04~~	28.65	16.45	9.02	28.65	16.45	9.02	~~34.58~~					108.24	
受台コンクリート	σck=24N/mm2	m^3																0.99		0.99	
受台型枠		m^2																0.76		0.76	
伸縮目地	t=10mm	m^2																	2.66	2.66	
収縮目地	油性ペイント	m^2																	2.66	2.66	
止水板	CF-200　t=5mm	m																	25.92	25.92	
ダウエルバー	L=1000mm異形棒鋼 D16塩ビ管VPφ20	本																	56.00	56.00	

側面図 S=1:200


【スパン４】
L=6.94m
【スパン５～８】
L=24.60m
スパン①
スパン②
スパン③
スパン④
スパン⑤
スパン⑥
スパン⑦
スパン⑧
スパン⑨
スパン⑩
９工区工事で施工済
１０工区工事の施工区間
1号階段水路 L=65.3m(水平部：19.35m+法面部：45.96m)
4.10 (水平部)
4.96 (法面部)
2.05 (水平部)
10.25 (法面部)
4.10 (水平部)
10.25 (法面部)
2.05 (水平部)
10.25 (法面部)
2.05 (水平部)
10.25 (法面部)
5.00 (水平部)
7,410
2,840
6,511
3,739
6,511
3,739
7,860
2,390
区間1
区間2
区間3
区間4
区間5
区間6
区間7
区間8
区間9
区間10
区間11
区間12
区間13
区間14
区間15
▽92.65
▽92.65
▽87.65
▽87.65
▽82.65
▽82.65
▽77.65
▽77.65
▽72.65
▽72.65
▽70.23
▽68.23
1:2.05
0.41
0.62
0.30
0.20
2.00
2.20
0.20
0.66
0.32
伸縮目地
収縮目地
階段部
A
5.00
5.00
5.00
5.00
2.42
水平部：L= 5.00+2.05+2.05+4.10+2.05+4.10=19.35m
法面部：L=10.25+10.25+10.25+10.25+4.96=45.96m
DL=65.0

区間５　　数 量 計 算 書

計 算 の 根 拠 と な る 構 造 図




1箇所 当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	σck=24N/mm^2	13.30×2.84/10.0	m^3	3.78
型　　枠		84.83×2.84/10.0	m^2	24.09
階段コンクリート	σck=18N/mm^2	3.22×2.84/10.0	m^3	0.91
階段型枠		10.57×2.84/10.0	m^2	3.00
基礎コンクリート	σck=18N/mm^2	2.80×2.84/10.0	m^3	0.80
基礎型枠		2.0×2.84/10.0	m^2	0.57
基礎砕石	RC-40 t=200mm	28.00×2.84/10.0	m^2	7.95
鉄　筋	D16	鉄筋加工図より	kg	197
鉄　筋	D13	鉄筋加工図より　98kg +用心鉄筋　16.18×2.84/10.0	kg	103
単管足場		44.0×2.84/10.0	掛m^2	12.50

区間６　　数 量 計 算 書

計 算 の 根 拠 と な る 構 造 図




1箇所 当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	σck=24N/mm^2	13.30×4.1/10.0-0.30×0.37×0.20×2	m^3	5.41
型　　枠		84.83×4.1/10.0	m^2	34.78
基礎コンクリート	σck=18N/mm^2	2.80×4.1/10.0	m^3	1.15
基礎型枠		2.0×4.1/10.0	m^2	0.82
基礎砕石	RC-40 t=200mm	28.00×4.1/10.0	m^2	11.48
鉄　筋	D16	鉄筋加工図より	kg	286
鉄　筋	D13	鉄筋加工図より	kg	149
単管足場		44.0×4.1/10.0	掛m^2	18.04

区間７　　数 量 計 算 書

計 算 の 根 拠 と な る 構 造 図




1箇所 当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	σck=24N/mm^2	13.30×6.511/10.0	m^3	8.66
型　　枠		84.83×6.511/10.0	m^2	55.23
階段コンクリート	σck=18N/mm^2	3.22×6.511/10.0	m^3	2.10
階段型枠		10.57×6.511/10.0	m^2	6.88
基礎コンクリート	σck=18N/mm^2	2.80×6.511/10.0	m^3	1.82
基礎型枠		2.0×6.511/10.0	m^2	1.30
基礎砕石	RC-40 t=200mm	28.00×6.511/10.0	m^2	18.23
鉄　筋	D16	鉄筋加工図より	kg	432
鉄　筋	D13	鉄筋加工図より　231kg +用心鉄筋　16.18×6.511/10.0	kg	242
単管足場		44.0×6.511/10.0	掛m^2	28.65

区間８　　数 量 計 算 書

計 算 の 根 拠 と な る 構 造 図




1箇所 当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	σck=24N/mm^2	13.30×3.739/10.0	m^3	4.97
型　　枠		84.83×3.739/10.0	m^2	31.72
階段コンクリート	σck=18N/mm^2	3.22×3.739/10.0	m^3	1.20
階段型枠		10.57×3.739/10.0	m^2	3.95
基礎コンクリート	σck=18N/mm^2	2.80×3.739/10.0	m^3	1.05
基礎型枠		2.0×3.739/10.0	m^2	0.75
基礎砕石	RC-40 t=200mm	28.00×3.739/10.0	m^2	10.47
鉄　筋	D16	鉄筋加工図より	kg	249
鉄　筋	D13	鉄筋加工図より　130kg +用心鉄筋　16.18×3.739/10.0	kg	136
単管足場		44.0×3.739/10.0	掛m^2	16.45

区間９　　数 量 計 算 書

計 算 の 根 拠 と な る 構 造 図




1箇所 当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	σck=24N/mm^2	13.30×2.05/10.0-0.30×0.37×0.20×2	m^3	2.68
型　　枠		84.83×2.05/10.0	m^2	17.39
基礎コンクリート	σck=18N/mm^2	2.80×2.05/10.0	m^3	0.57
基礎型枠		2.0×2.05/10.0	m^2	0.41
基礎砕石	RC-40 t=200mm	28.00×2.05/10.0	m^2	5.74
鉄　筋	D16	鉄筋加工図より	kg	155
鉄　筋	D13	鉄筋加工図より	kg	80
単管足場		44.0×2.05/10.0	掛m^2	9.02

区間１０　　数 量 計 算 書

計　算　の　根　拠　と　な　る　構　造　図




1箇所 当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	σck=24N/mm^2	13.30×6.511/10.0	m^3	8.66
型　　枠		84.83×6.511/10.0	m^2	55.23
階段コンクリート	σck=18N/mm^2	3.22×6.511/10.0	m^3	2.10
階段型枠		10.57×6.511/10.0	m^2	6.88
基礎コンクリート	σck=18N/mm^2	2.80×6.511/10.0	m^3	1.82
基礎型枠		2.0×6.511/10.0	m^2	1.30
基礎砕石	RC-40 t=200mm	28.00×6.511/10.0	m^2	18.23
鉄　筋	D16	鉄筋加工図より	kg	432
鉄　筋	D13	鉄筋加工図より　231kg +用心鉄筋　16.18×6.511/10.0	kg	242
単管足場		44.0×6.511/10.0	掛m^2	28.65

区間１１　　数量計算書

計　算　の　根　拠　と　な　る　構　造　図




1箇所 当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	σck=24N/mm^2	13.30×3.739/10.0	m^3	4.97
型　　枠		84.83×3.739/10.0	m^2	31.72
階段コンクリート	σck=18N/mm^2	3.22×3.739/10.0	m^3	1.20
階段型枠		10.57×3.739/10.0	m^2	3.95
基礎コンクリート	σck=18N/mm^2	2.80×3.739/10.0	m^3	1.05
基礎型枠		2.0×3.739/10.0	m^2	0.75
基礎砕石	RC-40 t=200mm	28.00×3.739/10.0	m^2	10.47
鉄　筋	D16	鉄筋加工図より	kg	249
鉄　筋	D13	鉄筋加工図より　130kg +用心鉄筋　16.18×3.739/10.0	kg	136
単管足場		44.0×3.739/10.0	掛m^2	16.45

区間１２　　数量計算書

計　算　の　根　拠　と　な　る　構　造　図




1箇所 当り


名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	σck=24N/mm^2	13.30×2.05/10.0-0.30×0.37×0.20×2	m^3	2.68
型　　枠		84.83×2.05/10.0	m^2	17.39
基礎コンクリート	σck=18N/mm^2	2.80×2.05/10.0	m^3	0.57
基礎型枠		2.0×2.05/10.0	m^2	0.41
基礎砕石	RC-40 t=200mm	28.00×2.05/10.0	m^2	5.74
鉄　筋	D16	鉄筋加工図より	kg	155
鉄　筋	D13	鉄筋加工図より	kg	80
単管足場		44.0×2.05/10.0	掛m^2	9.02

計 算 の 根 拠 と な る 構 造 図

伸縮目地



収縮目地




※スパン④の施工において、伸縮目地1箇所、収縮目地0箇所

1+0=1箇所 当り


名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	σck=24N/mm^2	{(0.60+0.40)×1/2×0.20+0.19×0.093×1/2}×2.60×1+｛(0.20+0.61)×1/2×0.20}×2.60×0	m^3	0.28
型　　枠		{(0.60+0.40)×1/2×0.20+0.19×0.095×1/2}×2×1+(0.21+0.60)×1/2×0.20×2×0	m^2	0.22
鉄　筋　D13	伸縮目地	鉄筋加工図より 12.7kg/箇所　×1箇所　＝	kg	12.7
鉄　筋　D13	収縮目地	鉄筋加工図より 12.4kg/箇所　×0箇所　＝	kg	0.0
		合計	kg	13

計 算 の 根 拠 と な る 構 造 図

伸縮目地



収縮目地




※スパン⑤～⑧の施工において、伸縮目地2箇所、収縮目地2箇所

2+2=4箇所 当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	σck=24N/mm^2	{(0.60+0.40)×1/2×0.20+0.19×0.093×1/2}×2.60×2+｛(0.20+0.61)×1/2×0.20}×2.60×2	m^3	0.99
型　　枠		{(0.60+0.40)×1/2×0.20+0.19×0.095×1/2}×2×2+(0.21+0.60)×1/2×0.20×2×2	m^2	0.76
鉄　筋　D13	伸縮目地	鉄筋加工図より 12.7kg/箇所　×2箇所　＝	kg	25.4
鉄　筋　D13	収縮目地	鉄筋加工図より 12.4kg/箇所　×2箇所　＝	kg	24.8
		合計	kg	50

伸縮目地部（スパン４）　　数 量 計 算 書

計 算 の 根 拠 と な る 構 造 図




※スパン④の施工において、
伸縮目地1箇所、収縮目地1箇所
1+0=1箇所 当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
伸縮目地	t=20mm	1.33×1	m^2	1.33
収縮目地	油性ペイント	1.33×0	m^2	0.00
止水板	CF-200　t=5mm	6.48×1	m	6.48
ダウエルバー	L=1000mm 異形棒鋼D16 塩ビ管VPφ20	14×1	本	14.00

伸縮目地部（スパン５～８）　　数 量 計 算 書

計 算 の 根 拠 と な る 構 造 図



※スパン⑤～⑧の施工において、
伸縮目地2箇所、収縮目地2箇所
2+2＝4箇所 当り

名　称	規　格	算　　式	単位	数　量
伸縮目地	t=20mm	1.33×2	m^2	2.66
収縮目地	油性ペイント	1.33×2	m^2	2.66
止水板	CF-200　t=5mm	6.48×4	m	25.92
ダウエルバー	L=1000mm 異形棒鋼D16 塩ビ管VPφ20	14×4	本	56.00

区間1　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	42	1.560	3.90	164	
W1	D13	3880	16	0.995	3.86	62	
F1	D16	3400	21	1.560	5.30	111	
L1	D13	3880	11	0.995	3.86	42	
L12	D13	640	42	0.995	0.64	27	
					D16	275	k g
					D13	131	k g
					合計	406	k g

区間2　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	50	1.560	3.90	195	
W2	D13	5290	16	0.995	5.26	84	
F1	D16	3400	25	1.560	5.30	133	
L2	D13	5290	11	0.995	5.26	58	
L12	D13	640	50	0.995	0.64	32	
					D16	328	k g
					D13	174	k g
					合計	502	k g

区間3　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	20	1.560	3.90	78	
S2	D16	2130	4	1.560	3.32	13	
W3	D13	2460	12	0.995	2.45	29	
W4	D13	1880	4	0.995	1.87	7	
W5	D13	280	4	0.995	0.28	1	
W6	D13	700	2	0.995	0.70	1	
F1	D16	3400	12	1.560	5.30	64	
L3	D13	2460	11	0.995	2.45	27	
L12	D13	640	24	0.995	0.64	15	
					D16	155 ｋｇ	
					D13	80 ｋｇ	
					合計	235 ｋｇ	

区間4　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	74	1.560	3.90	289	
W7	D13	8000	16	0.995	7.96	127	
F1	D16	3400	37	1.560	5.30	196	
L4	D13	8000	11	0.995	7.96	88	
L12	D13	640	74	0.995	0.64	47	
					D16	485 ｋｇ	
					D13	262 ｋｇ	
					合計	747 ｋｇ	

区間5　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	30	1.560	3.90	117	
W8	D13	2930	16	0.995	2.92	47	
F1	D16	3400	15	1.560	5.30	80	
L5	D13	2930	11	0.995	2.92	32	
L12	D13	640	30	0.995	0.64	19	
					D16	197	k g
					D13	98	k g
					合計	295	k g

区間6　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	40	1.560	3.90	156	
S2	D16	2130	4	1.560	3.32	13	
W9	D13	4510	12	0.995	4.49	54	
W10	D13	3930	4	0.995	3.91	16	
W5	D13	280	4	0.995	0.28	1	
W6	D13	700	2	0.995	0.70	1	
F1	D16	3400	22	1.560	5.30	117	
L6	D13	4510	11	0.995	4.49	49	
L12	D13	640	44	0.995	0.64	28	
					D16	286	k g
					D13	149	k g
					合計	436	k g

区間7　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	66	1.560	3.90	257	
W11	D13	7000	16	0.995	6.97	112	
F1	D16	3400	33	1.560	5.30	175	
L7	D13	7000	11	0.995	6.97	77	
L12	D13	640	66	0.995	0.64	42	
					D16	432	k g
					D13	231	k g
					合計	663	k g

区間8　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	38	1.560	3.90	148	
W12	D13	3930	16	0.995	3.91	63	
F1	D16	3400	19	1.560	5.30	101	
L8	D13	3930	11	0.995	3.91	43	
L12	D13	640	38	0.995	0.64	24	
					D16	249	k g
					D13	130	k g
					合計	379	k g

区間9　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	20	1.560	3.90	78	
S2	D16	2130	4	1.560	3.32	13	
W3	D13	2460	12	0.995	2.45	29	
W4	D13	1880	4	0.995	1.87	7	
W5	D13	280	4	0.995	0.28	1	
W6	D13	700	2	0.995	0.70	1	
F1	D16	3400	12	1.560	5.30	64	
L3	D13	2460	11	0.995	2.45	27	
L12	D13	640	24	0.995	0.64	15	
					D16	155 ｋｇ	
					D13	80 ｋｇ	
					合計	235 ｋｇ	

区間10　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	66	1.560	3.90	257	
W11	D13	7000	16	0.995	6.97	112	
F1	D16	3400	33	1.560	5.30	175	
L7	D13	7000	11	0.995	6.97	77	
L12	D13	640	66	0.995	0.64	42	
					D16	432 ｋｇ	
					D13	231 ｋｇ	
					合計	663 ｋｇ	

区間11　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	38	1.560	3.90	148	
W12	D13	3930	16	0.995	3.91	63	
F1	D16	3400	19	1.560	5.30	101	
L8	D13	3930	11	0.995	3.91	43	
L12	D13	640	38	0.995	0.64	24	
					D16	249	k g
					D13	130	k g
					合計	379	k g

区間12　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	20	1.560	3.90	78	
S2	D16	2130	4	1.560	3.32	13	
W3	D13	2460	12	0.995	2.45	29	
W4	D13	1880	4	0.995	1.87	7	
W5	D13	280	4	0.995	0.28	1	
W6	D13	700	2	0.995	0.70	1	
F1	D16	3400	12	1.560	5.30	64	
L3	D13	2460	11	0.995	2.45	27	
L12	D13	640	24	0.995	0.64	15	
					D16	155	k g
					D13	80	k g
					合計	235	k g

区間13　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	80	1.560	3.90	312	
W13	D13	8500	16	0.995	8.46	135	
F1	D16	3400	40	1.560	5.30	212	
L9	D13	8500	11	0.995	8.46	93	
L12	D13	640	80	0.995	0.64	51	
					D16	524	k g
					D13	279	k g
					合計	803	k g

区間14　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	24	1.560	3.90	94	
W14	D13	2430	16	0.995	2.42	39	
F1	D16	3400	12	1.560	5.30	64	
L10	D13	2430	11	0.995	2.42	27	
L12	D13	640	24	0.995	0.64	15	
					D16	158	k g
					D13	81	k g
					合計	239	k g

区間15　　鉄筋表(SD345)　　1箇所当り

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
S1	D16	2500	50	1.560	3.90	195	
W15	D13	5430	16	0.995	5.40	86	
F1	D16	3400	25	1.560	5.30	133	
L11	D13	5430	11	0.995	5.40	59	
L12	D13	640	50	0.995	0.64	32	
				D16		328 ｋｇ	
				D13		177 ｋｇ	
				合計		505 ｋｇ	

受台部鉄筋表　　鉄筋表(SD345)　　伸縮継手部　　1箇所当り

区間1-区間2の境,区間3-区間4の境,区間6-区間7の境,区間9-区間10の境,区間12-区間13の境の5か所

5kaso	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
H１	D13	940	11	0.995	0.94	10.3	
H3	D13	2400	1	0.995	2.39	2.4	
				D16		0 ｋｇ	
				D13		12.7 ｋｇ	
				合計		12.7 ｋｇ	

受台部鉄筋表　　鉄筋表(SD345)　　収縮継手部　　1箇所当り

区間4-区間5の境,区間7-区間8の境,区間10-区間11の境,区間13-区間14の境の 4 か所

記号	径	長さ	本数	単位質量	一本当たり質量	質量	摘要
H2	D13	910	11	0.995	0.91	10.0	
H3	D13	2400	1	0.995	2.39	2.4	

D16	0 ｋｇ
D13	12.4 ｋｇ
合計	12.4 ｋｇ


○排水工


数量集計表

種　別：排水工
規　格：

細　別	規　格	単位	１段目	２段目	３段目	４段目	５段目		合　計	摘　要
1号小段排水工	W1800	m	9工区で施工済 10.4		27.0	33.8			27.0	
2号小段排水工	W3800	m		20.0					20.0	1号＋2号　合計延長 47.0
縦排水路	VDR-1-450	m							0.0	
	B350-H350	m			30.0	11.2			30.0	
	B500-H500	m							0.0	

小段排水工 数量根拠図（1）




縦排水路
（B350-350）
L=20.0m
（施工済）
縦排水路
（B350-350）
L=30.0m
（10工区）
ANO.10
HL148
HL2
HL4
HL5
HL1
HL3
HL6
HL154N
HL156N
HL160
BE154A
BE152A
HR182N
HR181N
HR183N
HR184
HR185
HR184-1
K49
X70
X10
HR175
HR173
HR174
HR2
HR3
HR4
HR5
HR6
ZZF 13-12
ZZF 13-11
71.59
72.56
74.60
75.55
76.48
82.70
98.89
102.56
NT.46
NT.45
NT.44
NT.42
85
90
95
100
鉄塔

○防災施設工

数量調書

種　　別：防災排水工
ブロック：防災排水工
区　　分：
細　　別：竪集水坑
規　　格：有孔管，D300


単　位：m


測　　点	数 量	摘　　要
ANO.11+5.0	6.0 ~~17.0~~	測点中央（施工済：4.0+5.0）
ANO.16+5.0	~~29.9~~	〃（施工済：3.9）
~~ANO.21+5.0~~	~~20.6~~	~~〃（施工済：5.0）~~
~~ANO.26+5.0~~	~~13.5~~	~~〃（施工済：4.0）~~
~~ANO.31+5.0~~	~~10.5~~	~~〃（施工済：4.0+5.0）~~
~~ANO.35+5.0~~	~~23.2~~	~~〃（施工済：7.0+5.0）~~
BNO.5	~~14.6~~	~~〃（施工済：10.2＋3.4+1.5）~~
~~BNO.10~~	~~10.3~~	~~〃（施工済：3.1+3.9）~~
~~BNO.14~~	~~5.9~~	~~〃（施工済：3.0）~~
~~BNO.17~~	~~3.8~~	~~〃（施工済：3.6）~~
~~BNO.21~~	~~2.9~~	~~〃（施工済：3.0）~~
ANO.37	~~20.9~~	~~測点中央（施工済：7.3+4.0+10.0+7.4+4.6）~~
ANO.38	~~17.9~~	~~〃（施工済：3.0+3.9）施工済~~
ANO.42	~~13.8~~	~~〃（施工済：3.9）施工済~~
~~ANO.46+6.2~~	~~9.6~~	~~測点左側~~
~~CNO.1+7.1~~	~~8.0~~	~~測点中央~~
~~CNO.5~~	~~2.3~~	~~〃~~
~~CNO.8~~	~~1.7~~	~~〃~~
小　　計	6.0 ~~226.4~~	
合　　計	6.0 ~~226.4~~	

単位数量計算書

排水構造物工： 竪集水杭(木製井桁)


構造図





延長 L = 6.0 m

種　別	規　格	計　算　式	単位	10m当り数 量	延 長	全 体数 量
松丸太	末口 15cm L=3.0m		本	13.33	6.0	8.0
松丸太	末口 10cm L=1.5m		本	166.67	6.0	100.0
吸出し防止材	不織布 t=10mm		m^2	54.40	6.0	32.6
割ぐり石	50～150内外		m^3	17.64	6.0	10.6
有孔管	D300		m	10.000	6.0	6.0


i=1.0%
(5段目)
9工区工事完成時の工事用道路高
(4段目)
竪集水坑
H=6m
8工区工事完成時の工事用道路高
(3段目)
(2段目)
KBM.3
=72.136
横断溝 B=1800,H=1200
敷高H=70.91
流路工

○雑工作物工

数量調書

種　　別：付帯工
ブロック：付帯工
区　　分：
細　　別：階段工
規　　格：W=1.0m

単　位：m


測　　点	数 量	摘　　要
ANO.8+1.16～ANO.11	SL=26m、39段 ~~54.6~~	
~~ANO.13+5.0～ANO.16~~	~~50.4~~	
小　　計	SL=26m、39段 ~~105.0~~	
合　　計	SL=26m、39段 ~~105.0~~	

鳥取県　小構造物標準設計図集　階段工ＳＢ


1:1.5勾配の法枠護岸に適用

SB3

側面図




A－A'断面図




1:2.0勾配の法枠護岸に適用

SB4

側面図



A－A'断面図



注意事項


1．余盛による勾配の変化程度はステップ幅で調整し、数量は当標準数量を使用してもよい。

2．型枠面積は、地覆部を先行し階段部を後施工する施工方法を考えて計上してある。


材料表　　（10m当たり）

種類	区分	材料表			
		コンクリート σ_{ck}＝18N/mm^2 (m^3)	型枠 小型構造物 (m^2)	基礎材 RC-40 (m^2)	目地材 T=10mm (m^2)
SB1	階段部	2.754×W	5.556×W	10.000×W	―
	地覆部	2.200	22.000	―	―
SB2	階段部	2.698×W	4.474×W	10.000×W	―
	地覆部	2.200	22.000	―	7.000
SB3	階段部	2.254×W	5.556×W	10.000×W	―
	地覆部	2.000	20.000	―	6.000

W＝1.00m


ANO.10
縦排水路
(B350-350)
L=20.0m
(施工済)
縦排水路
(B350-350)
L=30.0m
(10工区)
階段工
W=1.0m
SL=20.0m
N=37段
(施工済)
階段工
W=1.0m
SL=26.0m
N=39段
(10工区)
階段工(W=1.0m)SL=26.0m
IPNO AIP.2
IA 36-26-57.45
角フリューム(FS-50

○仮設工



【仮設工】
●工事用道路の既設敷鉄板の賃料
・22*1524*3048：107枚、455日
・22*1524*6096：60枚、455日
●防塵対策工
・散水作業工
・給水作業工
・洗車ピット日常管理
【準備費】
●冬季除雪費