

帽子取事業所の搬入予約について

異常気象及び積雪等により受入困難となった場合、受入中止を決定することもありますので、ご承知くださいますようお願いいたします。

1. 予約をキャンセルする場合は工程計画や天候をよく確認し、**5日前**までに連絡してください。
2. センターへ報告のないまま業者同士での予約の入れ替えは行わないでください。
3. やむを得ずキャンセルする場合、事業所へ連絡してください。
※キャンセル等により**当日の搬入が可能**となることがあります。事業所へ確認のうえ搬入を行ってください。
4. 予約に当たっては、申込土量と搬入済み土量を常に管理し、**申込土量を超えないよう**にしてください。超過している土量は**無効**となるので注意してください。
※残土受入伝票に申込土量と搬入済み土量の記載をしてください。

前払い申込み及び処理料金の入金確認後、帽子取事業所にて搬入予約電話受付を行います。
ご予約には「工事受付番号」が必要となります。

予約受付時間: 平日 8:30~17:00(12:00~13:00を除く)

予約電話: (財)鳥取県建設技術センター 帽子取事業所 0858-53-0760

建設発生土搬入時の注意事項及び受入可否の判断について (お願い)

1. 搬入者は、含水比の高い土を持ち込む際、バッキや良質土との混合など、必要な対策を行ったうえで持ち込んでください。
2. ダンプ運搬時の流動化、降雨による含水比増により、搬出時と受入時で土の性状に変化が生じるので十分注意してください。
3. 建設発生土の受入可否の判断について、搬出現場における性状・コーン指数にかかわらず、事業所において受入者が行います。(判断方法は、下記の「土質確認方法」により行います。)

<土質確認方法>

- 1次確認: ①目視、②受入者が踏んで確認。その結果、問題あるもののみ2次確認へ。
- 2次確認: ③コーン試験を実施。300kN/m²以上が確認できれば受入。300kN/m²未満のものは受入拒否とします。

なお、③の受試験方法は次のとおりとします。

★確認方法: 受入箇所地盤に、縦横 2.0m 程度、深さ 1.0m 程度の穴を掘り、概ね 50cm 程度の搬入土を敷き均し、バックホウのバケットで5秒/回程度締め固め、その後、コーン試験を実施します。なお、締め固め回数は、土質により受入者が判断することとするが、異議のある場合は、搬入者、受入者双方で協議の上、決定することとします。