



工事位置図

工 事 数 量 総 括 表 (起 工)

工事名: 帽子取事業所新沈砂池設置工事

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
【新沈砂池設置工】					
取付道路工					
取付道路工					
工事用道路盛土			m3	3,000	/
掘削工			m3	1,900	/
埋戻工			m3	10	/
平盛土			m3	840	/
法面整形(切土部)			m2	560	/
法面整形(盛土部)			m2	790	/
敷砂利	RC-40,t=10cm		m2	450	/
大型土のう設置	製作・設置		袋	120	/
搬入土			m3	2,200	/
根固め工					
根固め工					
盛土布製型枠	t=10cm		m2	240	/
大型土のう設置	製作・設置		袋	93	/
法面工					
植生工					
植生シート	盛土法面		m2	790	/
植生マット	切土法面		m2	560	/
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	土砂		式	1	参考:300m3 /
埋戻し	土砂		式	1	参考:170m3 /
側溝工					
高密度ポリエチレン管	D900 設置		m	17	/
プレキャストU型側溝	PU3-300B		m	81	/
フリューム	FS400		m	24	/
大型フリューム	B400-H500		m	8	/
集水柵	B600-L600-H600		箇所	5	/
急流工	B1100-H1300		m	82	/
張コンクリート	t=7cm		m	82	/
すべり止め			箇所	9	/
止水壁			箇所	1	/
2号巻立コンクリート			箇所	1	/

